

Nº OPERAÇÃO 01059795-12	Nº SICONV 0000873075	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JAGUARUNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- CONSTRUÇÃO DA	MUNICÍPIO / UF JAGUARUNA SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR NO MUNICÍPIO DE									230.409,66	
1. CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR									-	230.409,66
1.1. Serviços Iniciais									-	14.381,18
1.1.0.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	383,28	BDI 1	472,89	1.361,92	RA
1.1.0.2.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	763,23	BDI 1	941,67	9.416,70	RA
1.1.0.3.	SINAPI-I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MES	4,00	515,00	BDI 1	635,41	2.541,64	RA
1.1.0.4.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	184,40	0,35	BDI 1	0,43	79,29	RA
1.1.0.5.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	79,10	10,06	BDI 1	12,41	981,63	RA
1.2. Pavimentações									-	110.433,84
1.2.1. Passeio Público									-	64.079,98
1.2.1.1.	Composição	003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DOS PASSEIOS - SINAPI 74005/001	M3	74,16	4,68	BDI 1	5,77	427,90	RA
1.2.1.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	416,50	54,94	BDI 1	67,78	28.230,37	RA
1.2.1.3.	Cotação	015	PAVIMENTAÇÃO DO PASSEIO COM PISO DIRECIONAL OU ALERTA DE CONCRETO COLORIDO 20 X 10 CM ESPESSURA 6CM	M²	77,93	48,00	BDI 1	59,22	4.615,01	RA
1.2.1.4.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	708,20	35,26	BDI 1	43,50	30.806,70	RA
1.2.2. Pavimentação interna da Praça									-	33.601,76
1.2.2.1.	Composição	003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DOS PASSEIOS - SINAPI 74005/001	M3	46,28	4,68	BDI 1	5,77	267,04	RA
1.2.2.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	308,55	54,94	BDI 1	67,78	20.913,52	RA
1.2.2.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	301,12	33,43	BDI 1	41,25	12.421,20	RA
1.2.3. Playground									-	3.234,97
1.2.3.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	4,74	105,92	BDI 1	130,68	619,42	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01059795-12	Nº SICONV 0000873075	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JAGUARUNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- CONSTRUÇÃO DA	MUNICÍPIO / UF JAGUARUNA SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR NO MUNICÍPIO DE									230.409,66	
1.2.3.2.	SINAPI	94106	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M3	4,74	155,23	BDI 1	191,52	907,80	RA
1.2.3.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	41,40	33,43	BDI 1	41,25	1.707,75	RA
1.2.4.			Academia					-	5.805,92	
1.2.4.1.	Composição	003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DOS PASSEIOS - SINAPI 74005/001	M3	10,50	4,68	BDI 1	5,77	60,59	RA
1.2.4.2.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	70,00	54,94	BDI 1	67,78	4.744,60	RA
1.2.4.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	24,26	33,43	BDI 1	41,25	1.000,73	RA
1.2.5.			Horta Comunitária					-	2.381,95	
1.2.5.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,74	105,92	BDI 1	130,68	96,70	RA
1.2.5.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	55,40	33,43	BDI 1	41,25	2.285,25	RA
1.2.6.			Caminhos em Pedra					-	1.329,26	
1.2.6.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	0,79	105,92	BDI 1	130,68	103,24	RA
1.2.6.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	15,84	22,40	BDI 1	27,64	437,82	RA
1.2.6.3.	SINAPI	73921/2	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	15,84	40,33	BDI 1	49,76	788,20	RA
1.3.			Cobertura - Pergolados					-	26.218,27	
1.3.0.1.	Composição	53	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO PARA CONFECÇÃO DE PERGOLADO - REFERENCIA ORSE 10666	M	289,70	29,62	BDI 1	36,55	10.588,54	RA
1.3.0.2.	SINAPI-I	2747	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19 CM (PARA CERCA)	M	60,00	14,55	BDI 1	17,95	1.077,00	RA
1.3.0.3.	SINAPI-I	20211	VIGA DE MADEIRA APARELHADA *6 X 16* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	229,70	37,90	BDI 1	46,76	10.740,77	RA

Nº OPERAÇÃO 01059795-12	Nº SICONV 0000873075	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE JAGUARUNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- CONSTRUÇÃO DA	MUNICÍPIO / UF JAGUARUNA SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR NO MUNICIPIO DE										230.409,66
1.3.0.4.	SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	155,40	19,88	BDI 1	24,53	3.811,96	RA
1.4.			Ponte em madeira					-	14.803,90	
1.4.1.			Estrutura					-	12.517,26	
1.4.1.1.	Composição	51	PONTE EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADA, APOIADA SOBRE ESTRUTURA DE EUCALIPTO C/ INFRAESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLOVADO - PISO EM TABUA DE MADEIRA APARELHADA MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE - Referência CCOP C30.40.10.10.006	m²	14,52	678,83	BDI 1	837,54	12.161,08	RA
1.4.1.2.	SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	14,52	19,88	BDI 1	24,53	356,18	RA
1.4.2.			Guarda-corpo					-	2.286,64	
1.4.2.1.	Composição	47	GUARDA-CORPO EM MADEIRA EUCALIPTO- Referência tabela ORSE 8666	M	13,20	140,40	BDI 1	173,23	2.286,64	RA
1.5.			Canteiros e Vegetações					-	23.478,97	
1.5.0.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.784,15	8,46	BDI 1	10,44	18.626,53	RA
1.5.0.2.	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	4,00	84,25	BDI 1	103,95	415,80	RA
1.5.0.3.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	8,00	238,92	BDI 1	294,78	2.358,24	RA
1.5.0.4.	Composição	006	PLANTIO DE MORÉIA - COMP. DE REFERENCIA CPOS 34.0.120	UND	32,00	52,64	BDI 1	64,95	2.078,40	RA
1.6.			Mobiliários					-	29.766,05	
1.6.1.			Praça					-	10.331,27	
1.6.1.1.	Composição	48	BANCO EM RIPAS DE MADEIRA ANGELIM OU EQUIVALENTE, ESTRUTURA EM CONCRETO SEM ENCOSTO - Referência CCOP C10.84.45.10.017	UNID	13,00	510,45	BDI 1	629,79	8.187,27	RA
1.6.1.2.	Cotação	011	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA EM MADEIRA PLASTICA	m²	4,00	458,90	BDI 2	536,00	2.144,00	RA
1.6.2.			Academia					-	19.434,78	
1.6.2.1.	SINAPI-I	42433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.720,40	BDI 2	3.177,43	3.177,43	RA
1.6.2.2.	SINAPI-I	42437	ROTACAO VERTICAL DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.047,09	BDI 2	1.223,00	1.223,00	RA
1.6.2.3.	SINAPI-I	42428	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.290,00	BDI 2	1.506,72	1.506,72	RA
1.6.2.4.	SINAPI-I	42436	SURF DUPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.534,45	BDI 2	1.792,24	1.792,24	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01059795-12	Nº SICONV 0000873075	PROPONENTE / TOMADOR MUNICIPIO DE JAGUARUNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- CONSTRUÇÃO DA	MUNICÍPIO / UF JAGUARUNA SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR NO MUNICIPIO DE									230.409,66	
1.6.2.5.	SINAPI-I	42429	ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	3.422,44	BDI 2	3.997,41	3.997,41	RA
1.6.2.6.	SINAPI-I	42434	SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.939,79	BDI 2	3.433,67	3.433,67	RA
1.6.2.7.	SINAPI-I	42431	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.248,18	BDI 2	2.625,87	2.625,87	RA
1.6.2.8.	SINAPI	96521	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF_06/2017	M3	3,37	32,75	BDI 1	40,41	136,18	RA
1.6.2.9.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	0,95	397,66	BDI 1	490,63	466,10	RA
1.6.2.10.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	11,16	78,16	BDI 1	96,43	1.076,16	RA
1.7.			Sinalização Viária					-	2.715,81	
1.7.0.1.	SINAPI	72947	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	166,41	13,23	BDI 1	16,32	2.715,81	RA
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	8.611,64	
1.8.0.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	210,00	3,65	BDI 1	4,50	945,00	RA
1.8.0.2.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	7,00	5,63	BDI 1	6,95	48,65	RA
1.8.0.3.	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	33,60	BDI 1	41,46	41,46	RA
1.8.0.4.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	52,00	10,71	BDI 1	13,21	686,92	RA
1.8.0.5.	SINAPI-I	2685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 " , SEM LUVA	M	1,00	3,56	BDI 1	4,39	4,39	RA
1.8.0.6.	SINAPI-I	2501	ELETRODUTO FLEXIVEL, EM ACO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEALTUBO	M	6,00	13,33	BDI 1	16,45	98,70	RA
1.8.0.7.	SINAPI-I	2638	LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	2,00	1,96	BDI 1	2,42	4,84	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 01059795-12	Nº SICONV 0000873075	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE JAGUARUNA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- CONSTRUÇÃO DA	MUNICÍPIO / UF JAGUARUNA SC	BDI 1 23,38%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
APOIO A PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURISTICA- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR NO MUNICÍPIO DE									230.409,66	
1.8.0.8.	SINAPI-I	2617	CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	1,00	6,08	BDI 1	7,50	7,50	RA
1.8.0.9.	SINAPI-I	1050	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"	UN	1,00	3,00	BDI 1	3,70	3,70	RA
1.8.0.10.	SINAPI-I	406	FITA ACO INOX PARA CINTAR POSTE, L = 19 MM, E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	4,00	62,70	BDI 1	77,36	309,44	RA
1.8.0.11.	Cotação	005	POSTE PETALA QUADRADA, EM AÇO GALVANIZADO COR PRETA, COM 3 METROS DE ALTURA	UND	6,00	459,72	BDI 1	567,20	3.403,20	RA
1.8.0.12.	Cotação	003	LAMPADA DE LED ALTA POTENCIA 50W	UNID	12,00	59,80	BDI 1	73,78	885,36	RA
1.8.0.13.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00	162,79	BDI 1	200,85	1.205,10	RA
1.8.0.14.	Composição	30	CAIXA DE PASSAGEM ARO PADRÃO CELESC 700X460MM PARA CARGA 12,5 T COM DIMENSÕES INTERNAS DE 650X410X700MM REF. CCOP C10.76.10.12.035	UNID	1,00	150,29	BDI 1	185,43	185,43	RA
1.8.0.15.	Cotação	010	TAMPA DE FERRO FUNDIDO NODULAR 700X460 MM - PADRÃO CELESC	UNID	1,00	364,00	BDI 1	449,10	449,10	RA
1.8.0.16.	SINAPI-I	3380	ITEM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	7,00	38,54	BDI 1	47,55	332,85	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

JAGUARUNA SC

Local

segunda-feira, 25 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Thayane de S. e Souza

CREA/CAU: A93400-3

ART/RRT: 8446070