

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E SERVIÇOS

SINAPI_SC_NÃO DESONERADO, mês: 12/2019

REF. PARA COMPOSIÇÃO 92394		Assentamento de Lajotas Sextavadas, em Concreto Pré-Moldado, com Rejuntamento e Colchão de Areia (sem fornecimento de Lajotas)				
CODIGO	DESCRIÇÃO	UND	COEFICIENTE	CUSTO	SUB TOTAL	
INSUMO	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	0,0568	66,16	3,75
INSUMO	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M³	0,0064	59,66	0,38
COMPOSICAO	88260	CALCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853	23,3	4,31
COMPOSICAO	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1853	17,15	3,17
COMPOSICAO	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0055	7,15	0,03
COMPOSICAO	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0872	0,48	0,04
COMPOSICAO	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,0135	16,08	0,21
COMPOSICAO	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,0792	0,66	0,05
TOTAL POR M²					R\$ 11,94	
TOTAL COM BDI DE 23,38%					R\$ 14,73	

Jaguarauna/SC 06 de fevereiro de 2020


Luiz Roberto dos Santos
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 126036-2