



SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITENS	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALORES (R\$)				REFERÊNCIA:
	DESCRIÇÃO			UNITÁRIO S/ BDI	UNITÁRIO C/ BDI	BDI	TOTAL	
1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						R\$ 130.118,00	
1.1	PINTURA HORIZONTAL COM TINTA TERMOPLASTICA EXTRUDADA, ESPESSURA DE 3MM - NBR 13132	M ²	700,00	R\$ 80,35	R\$ 99,14	23,38%	R\$ 69.398,00	sicro 5213409
1.2	PINTURA HORIZONTAL, COM TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,6 MM - NBR 11862	M ²	2.000,00	R\$ 24,61	R\$ 30,36	23,38%	R\$ 60.720,00	sicro 5213401
2	SINALIZAÇÃO VERTICAL						R\$ 90.096,00	
2.1	FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA EM CHAPA DE AÇO N 18, GALVANIZADA, COM PELICULA REFLETIVA GTP (NÃO INCLUSO SUPORTE)	M ²	100,00	R\$ 600,34	R\$ 740,70	23,38%	R\$ 74.070,00	seinfra 3353
2.2	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) - 3,50M	UND	100,00	R\$ 129,89	R\$ 160,26	23,38%	R\$ 16.026,00	sinapi 21013
TOTAL GERAL DA OBRA:							R\$ 220.214,00	
Jaguaruna/SC, 12 de março de 2020								Referencia: SICRO 04/2019, SINAPI 01/2020, SEINFRA 12/2018 (onerados)

Julio Cesar Oliveira

Secretario do Transporte, Obras, Habitação e Serviços Urbanos