



Obra
PISO DE CONCRETO ARMADO QUADRA POLIESPORTIVA OLHO D'AGUA:
ATUALIZAÇÃO

Bancos
SINAPI - 02/2020 - Santa
Catarina
SICRO3 - 10/2019 - Santa
Catarina

B.D.I.
22,47%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,03%
Mensalista: 71,88%

Planilha Orçamentária Sintética

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS					8.065,10	7,62 %
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	3	414,48	507,61	1.522,83	1,44 %
1.2	99059	SINAPI	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	109,22	48,91	59,90	6.542,27	6,18 %
2			PISO DA QUADRA					74.142,32	70,05 %
2.1	0903845	SICRO3	LASTRO DE BRITA COMERCIAL-ESPALHAMENTO MECANICO	m³	21,74	66,14	81,00	1.760,94	1,66 %
2.2	72183	SINAPI	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMACAO EM TELA SOLDADA	m²	751	78,70	96,38	72.381,38	68,39 %
3			PINTURA					16.893,34	15,96 %
3.1	79500/002	SINAPI	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	m²	493	21,33	26,12	12.877,16	12,17 %
3.2	41595	SINAPI	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA. 5 CM DE LARGURA	M	284,03	11,55	14,14	4.016,18	3,79 %
4			EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS					4.571,06	4,32 %
4.1	00025398	SINAPI	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1	2.322,46	2.844,31	2.844,31	2,69 %
4.2	00025399	SINAPI	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1	1.409,94	1.726,75	1.726,75	1,63 %
5			SERVIÇOS FINAIS					2.164,59	2,05 %
5.1	216	Próprio	LIMPEZA FINAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	m²	741,3	2,39	2,92	2.164,59	2,05 %

Total sem BDI
Total do BDI
Total Geral

86.427,30
19.409,11
105.836,41

João Roberto Smania Catâneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1