



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

21/05/2020

Fábio Nascimento José da Silva ME CNPJ 08.358.931.0001-78

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARUNA

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR

BDI 1 23,38% BDI 2 16,80% BDI 3 0,00%

MUNICIPIO / UF JAGUARUNA SC

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Serviços Iniciais									
1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	383,28	BDI 1	472,89	1.361,92
1.1.0.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPOSITO EM CANTIEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA. NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_04/2016	M2	10,00	753,23	BDI 1	941,67	9.416,70
1.1.0.2.	SINAPI	10775	LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	MES	4,00	515,00	BDI 1	635,41	2.541,64
1.1.0.3.	SINAPI	99064	LOCACAO DE PAVIMENTACAO AF_10/2018	M	184,40	0,35	BDI 1	0,43	79,29
1.1.0.4.	SINAPI	97636	DEVOLUCAO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	79,10	10,06	BDI 1	12,41	981,53
1.1.0.5.	SINAPI		Pavimentações						
1.2.			Passeio Público						
1.2.1.			Pavimentação dos Passeios - SINAPI 74005/001	M3	74,16	4,68	BDI 1	5,77	427,90
1.2.1.1.	Composição	003	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DOS PASSEIOS - SINAPI 74005/001	M3					
1.2.1.1.	SINAPI	92396	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	416,50	50,00	BDI 1	61,69	25.893,88
1.2.1.2.	SINAPI	015	PAVIMENTACAO DO PASSEIO COM PISO DIRECIONAL OU ALERTA DE CONCRETO COLORIDO 20 X 10 CM ESPESURA 6CM	M²	77,93	48,00	BDI 1	59,22	4.615,01
1.2.1.3.	Cotacão		ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	708,20	35,26	BDI 1	43,50	30.808,70
1.2.1.4.	SINAPI	94273	Pavimentação Interna de Praça						
1.2.2.			Regularização e compactação dos passeios - SINAPI 74005/001	M3	46,28	4,68	BDI 1	5,77	267,04
1.2.2.1.	Composição	003	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DOS PASSEIOS - SINAPI 74005/001	M3					
1.2.2.1.	SINAPI	92396	EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_12/2015	M2	308,55	50,00	BDI 1	61,69	19.034,44
1.2.2.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZACAO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	301,12	33,43	BDI 1	41,25	12.421,20
1.2.2.3.	SINAPI		Playground						
1.2.3.			Lastro com material granular, aplicação em pisos ou radiers.	M3	4,74	105,92	BDI 1	130,68	619,42
1.2.3.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICACAO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M3					
						225.557,80		14.381,18	



Target

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

21/05/2020

Fabio Nascimento José da Silva ME CNPJ 08.358.931.0001-78

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARUNA

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR

MUNICIPIO / UF JAGUARUNA SC

BDI 1	BDI 2	BDI 3
23,38%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.2.3.2.	SINAPI	94106	LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M. COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF: 06/2016	M3	4,74	155,23	BDI 1	191,52	907,90
1.2.3.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF: 06/2016 P	M	41,40	33,43	BDI 1	41,25	1.707,75
1.2.4.			Academia						
1.2.4.1.	Composição	003	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DOS PASSEIOS - SINAPI 74005/001	M3	10,50	4,68	BDI 1	5,77	60,59
1.2.4.2.	SINAPI	92986	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COM NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF: 12/2015	M2	70,00	50,00	BDI 1	61,69	4.744,60
1.2.4.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF: 06/2016 P	M	24,26	33,43	BDI 1	41,25	1.000,73
1.2.5.			Horta Comunitária						
1.2.5.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF: 08/2017	M3	0,74	105,92	BDI 1	130,68	96,70
1.2.5.2.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF: 06/2016 P	M	55,40	33,43	BDI 1	41,25	2.285,25
1.2.6.			Caminhos em Pedra						
1.2.6.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF: 08/2017	M3	0,79	105,92	BDI 1	130,68	103,24
1.2.6.2.	SINAPI	95241	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF: 07/2016	M2	15,84	22,40	BDI 1	27,64	437,82
1.2.6.3.	SINAPI	73921/2	PISO EM PEDRA ARDOSA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	15,84	40,33	BDI 1	49,76	788,20
1.3.			Cobertura - Pergolados						
1.3.0.1.	Composição	53	ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO PARA CONFECÇÃO DE PERGOLADO - REFERENCIA ORSE 10866	M	289,70	29,62	BDI 1	36,55	10.588,54
1.3.0.2.	SINAPI	2747	MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 2,20 M, D = 16 A 19 CM (PARA CERCA)	M	60,00	14,55	BDI 1	17,95	1.077,00
1.3.0.3.	SINAPI	20211	VIGA DE MADEIRA APARELHADA 6 X 16 - CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	229,70	37,90	BDI 1	46,76	10.740,77
									225.657,90
									5.805,92
									2.381,95
									1.329,26
									26.218,27



Target

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Fabio Nascimento José da Silva ME CNPJ 08.358.931.0001-78

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARUNA

EMPREENHIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR

21/05/2020

MUNICIPIO / UF JAGUARUNA SC

BDI 1	BDI 2	BDI 3
23,38%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.3.0.4.	SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA. DUAS DEMAS	M2	155,40	19,88	BDI 1	24,53	225.657,80
1.4.			Ponte em madeira						3.811,95
1.4.1.			Estrutura						14.803,90
1.4.1.1.	Composição	51	PONTE EM MADEIRA EUCALIPTO TRATADA, APOIADA SOBRE ESTRUTURA DE EUCALIPTO C/ INFRAESTRUTURA EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO. PISO EM TABUA DE MADEIRA APARELHADA MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE - Referência COOP C30.40.10.10.005	m²	14,52	678,83	BDI 1	837,54	12.161,08
1.4.1.2.	SINAPI	84679	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA. DUAS DEMAS	M2	14,52	19,88	BDI 1	24,53	356,18
1.4.2.			Guarda-corpo						2.286,64
1.4.2.1.	Composição	47	GUARDA-CORPO EM MADEIRA EUCALIPTO. Referência tabela ORSE 6666	M	13,20	140,40	BDI 1	173,23	2.286,64
1.5.			Canteiros e Vegetações						23.479,97
1.5.0.1.	SINAPI	96504	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018	M2	1.784,15	8,46	BDI 1	10,44	18.626,53
1.5.0.2.	SINAPI	96511	PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	4,00	84,25	BDI 1	103,95	415,80
1.5.0.3.	SINAPI	96516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M AF_05/2018	UN	8,00	238,92	BDI 1	294,78	2.358,24
1.5.0.4.	Composição	006	PLANTIO DE MOREIRA - COMP. DE REFERENCIA CPOS 34.01.20	UND	32,00	52,64	BDI 1	64,95	2.078,40
1.6.			Mobiliários						29.766,05
1.6.1.			Praca						10.331,27
1.6.1.1.	Composição	43	BANCO EM RIPAS DE MADEIRA ANGELIM OU EQUIVALENTE, ESTRUTURA EM CONCRETO SEM ENCOSTO - Referência COOP C10.84.45.10.017	UNID	13,00	510,45	BDI 1	629,79	8.187,27
1.6.1.2.	Cobertura	011	LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA EM MADEIRA PLASTICA	m²	4,00	453,90	BDI 2	536,00	2.144,00
1.6.2.			Academia						19.434,78
1.6.2.1.	SINAPI	42433	SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE ACO CARBONO, PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO. EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.720,40	BDI 2	3.177,43	3.177,43
1.6.2.2.	SINAPI	42437	ROTAÇÃO VERTICAL DUPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO. EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.047,09	BDI 2	1.223,00	1.223,00
1.6.2.3.	SINAPI	42428	ALONGADOR COM TRES ALTURAS, EM TUBO DE ACO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO. EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.290,00	BDI 2	1.506,72	1.506,72
1.6.2.4.	SINAPI	42436	SURF DUPLIO, EM TUBO DE ACO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO. EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	1.534,45	BDI 2	1.792,24	1.792,24



Target

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

21/05/2020

Fábio Nascimento José da Silva ME CNPJ 08.358.931.0001-78

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARUNA

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR

MUNICIPIO / UF JAGUARUNA SC

BDI 1	BDI 2	BDI 3
23,38%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.6.2.5.	SINAPI-I	42429	ESQUI TRIPLO. EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	3.422,44	BDI 2	3.997,41	3.997,41
1.6.2.6.	SINAPI-I	42434	SIMULADORA DE CAVALGADA TRIPLO. EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.939,79	BDI 2	3.433,67	3.433,67
1.6.2.7.	SINAPI-I	42431	PRESSAO DE PERNAS TRIPLO. EM TUBO DE AÇO CARBONO. PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - EQUIPAMENTO DE GINASTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	1,00	2.243,18	BDI 2	2.625,87	2.625,87
1.6.2.8.	SINAPI	96521	ESCOVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COBROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FORMA, COM RETROESCAVADEIRA. AF - 06/2017	M3	3,37	32,75	BDI 1	40,41	136,18
1.6.2.9.	SINAPI	96557	CONCRETIAGEM DE BLOCOS DE COBROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPa, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 06/2017	M3	0,95	397,66	BDI 1	490,63	466,10
1.6.2.10.	SINAPI	96534	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COBROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	11,16	73,16	BDI 1	96,43	1.076,16
1.7.			Sinalização Viária						2.715,81
1.7.0.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	166,41	13,23	BDI 1	16,32	2.715,81
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS						8.611,64
1.8.0.1.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	210,00	3,65	BDI 1	4,50	945,00
1.8.0.2.	SINAPI	92579	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	7,00	5,63	BDI 1	6,95	48,95
1.8.0.3.	SINAPI	83399	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	33,60	BDI 1	41,46	41,46
1.8.0.4.	SINAPI	91837	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO P/ PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	52,00	10,71	BDI 1	13,21	689,92
1.8.0.5.	SINAPI-I	26835	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1" SEM LUBA	M	1,00	3,56	BDI 1	4,39	4,39
1.8.0.6.	SINAPI-I	2501	ELETRODUTO FLEXÍVEL, EM AÇO GALVANIZADO, REVESTIDO EXTERNAMENTE COM PVC PRETO, DIÂMETRO EXTERNO DE 32 MM (1"), TIPO SEAL TUBO	M	6,00	13,33	BDI 1	16,45	98,70
1.8.0.7.	SINAPI-I	2633	LUBA PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 25 MM (1")	UN	2,00	1,96	BDI 1	2,42	4,94
									226.657,80



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

21/05/2020

Fabio Nascimento José da Silva ME CNPJ 08.356.931.0001-78

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARUNA

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR

MUNICIPIO / UF JAGUARUNA SC

BDI 1 23,38% BDI 2 16,80% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.8.0.8.	SINAPI-I	2817	CURVA 90 GRAUS. PARA ELETRODUTO. EM AÇO GALVANIZADO ELETROLITICO. DIAMETRO DE 25 MM (1")	UN	1,00	6,08	BDI 1	7,50	7,50
1.8.0.9.	SINAPI-I	1050	CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTAÇÃO PARA ELETRODUTO. EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO. COM FIXAÇÃO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS. DE 1"	UN	1,00	3,00	BDI 1	3,70	3,70
1.8.0.10.	SINAPI-I	406	FITA AÇO INOX PARA CINTAR POSTE. L = 19 MM. E = 0,5 MM (ROLO DE 30M)	UN	4,00	62,70	BDI 1	77,36	309,44
1.8.0.11.	Cotação	005	POSTE PETALA QUADRADA. EM AÇO GALVANIZADO COR PRETA. COM 3 METROS DE ALTURA	UND	6,00	459,72	BDI 1	567,20	3.403,20
1.8.0.12.	Cotação	003	LAMPADA DE LED ALTA POTENCIA 50W	UNID	12,00	59,80	BDI 1	73,78	885,36
1.8.0.13.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	6,00	162,79	BDI 1	200,85	1.205,10
1.8.0.14.	Composição	30	CAIXA DE PASSAGEM ARO PADRAO CELESC 700X40MM PARA CARGA 12,5 T COM DIMENSÕES INTERNAS DE 650X410X700MM REF. COOP C10.76.10.12.035	UNID	1,00	150,29	BDI 1	185,43	185,43
1.8.0.15.	Cotação	010	TAMPA DE FERRO FUNDIDO NODULAR 700X460 MM - PADRÃO CELESC	UNID	1,00	364,00	BDI 1	449,10	449,10
1.8.0.16.	SINAPI-I	3390	LEM PROCESSO DE DESATIVAÇÃO HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8". REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE. COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	7,00	39,54	BDI 1	47,55	332,95
									225.657,90

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

JAGUARUNA SC

Local

22 de maio de 2020

Data

Bruna Diehl Klem
 Responsável Técnico
 Nome: Brunna Diehl Klem
 CREA SC 26475-5

Target - ME
 Rua Target - ME
 Caixa de Caxias, 990
 Centro - Jaguaruna - SC



Target

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Fabio Nascimento José da Silva ME CNPJ 08.358.931.0001-78

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARUNA

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR

21/05/2020

MUNICIPIO / UF JAGUARUNA SC

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	Período									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO M 225.657,80		12/18 6,24%	01/19 47,93%	02/19 17,80%	03/19 28,03%	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19
1.1.	Serviços Iniciais	14.381,18	100,00%										
1.2.	Pavimentações	105.591,98	100,00%										
1.3.	Cobertura - Perfolados	26.218,27		100,00%									
1.4.	Ponte em madeira	14.803,90		100,00%									
1.5.	Canteiros e Vegetações	23.478,97			100,00%								
1.6.	Mobiliários	29.766,05			100,00%								
1.7.	Sinalização Viária	2.715,81			100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.611,64			100,00%								
2.		-											
3.		-											
4.		-											
Total: R\$ 225.657,80													
				6,24%	47,93%	17,80%	28,03%						
Período:				Repassse:	13.909,78	106.813,97	39.677,52	62.455,87					
				Contrapartida:	471,40	3.619,87	1.344,65	2.116,80					
				Outros:									
				Investimento:	14.381,18	105.591,98	41.022,17	64.572,47					
				%:	6,24%	54,17%	71,97%	100,00%					
				Repassse:	13.909,78	120.723,75	160.401,27	222.857,14					
				Contrapartida:	471,40	4.091,27	5.435,92	7.552,52					
				Outros:									
				Investimento:	14.381,18	119.973,16	160.995,33	225.657,80					

JAGUARUNA SC

Local

20 de MAIO de 2020

Data

Bruna Diletti
 Responsável Técnico
 Nome: Bruna Diletti
 CREA SC 234755
 Rua dos Cardeais, 660
 Centro - Jaguaruna - SC



Target

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Fabio Nascimento José da Silva ME CNPJ 08.358.931.0001-78

CLIENTE: MUNICIPIO DE JAGUARUNA

EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR

21/05/2020

MUNICIPIO / UF JAGUARUNA SC

BDI 1 23,38% BDI 2 16,80% BDI 3 0,00%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	
1.	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR	230.409,66	% Período:	12 11/19
1.1.	Serviços Iniciais	14.381,18	% Período:	
1.2.	Pavimentações	110.433,84	% Período:	
1.3.	Cobertura - Pergolados	26.218,27	% Período:	
1.4.	Ponte em madeira	14.803,90	% Período:	
1.5.	Ganheiros e Vegetações	23.478,97	% Período:	
1.6.	Mobiliários	29.766,05	% Período:	
1.7.	Sinalização Viária	2.715,81	% Período:	
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	8.611,64	% Período:	
2.		-	% Período:	
3.		-	% Período:	
4.		-	% Período:	
Total:		R\$ 230.409,66		

Período:	Repassar:	%:
	Contábil:	
	Outros:	
	Investimento:	
	%:	
	Repassar:	
	Contábil:	
	Outros:	
	Investimento:	
	%:	
	Repassar:	
	Contábil:	
	Outros:	
	Investimento:	
	%:	

JAGUARUNA SC

Local

20 de MAIO de 2020

Data

Bruna Diehl Reme
 Responsável Técnico
 Nome: Bruna Diehl Reme
 CREA SC 224758
 08.358.931/0001-78
 Engenharia - Jaguaruna - SC

JAGUARUNA - JAGUARUNA



COMPOSIÇÃO DO BDI

Filho Nascimento José da Silva ME CNPJ: 08.308.631/1001-18

MUNICÍPIO / UF JAGUARUNA SC

CLIENTE: MUNICÍPIO DE JAGUARUNA

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR

Conforme legislação tributária municipal, definir a alternativa de percentual de base de cálculo para o ISS (Selecione a base de cálculo, definir a respectiva alíquota de ISS: entre 2% e 5%).

100,00%
5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e equipamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administratõe Central	AC	3,80%
Siguro e Garantia	SG	0,32%
Fisco	R	0,50%
Despesas Financeiras	DF	1,02%
Luro	L	6,64%
Tributos (Imposto COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,66%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição e emenda de sobre a Parcela Bruta - 0% ou 4,5% - Desonerado)	OPFB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	23,39%

Os valores do BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF * (1+L))}{(1-CP-ISS-OPFB)} - 1$$

Decida o para os devidos fins que, conforme legislação municipal, a base de cálculo deste (po do obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Decida o para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para o objeto acima do orçamento foi SEM Desoneração, o que está e a alternativa mais indicada para a Administração Pública.

Observações

--

JAGUARUNA SC

22 de MAIO de 2023
Data

Bruno Delalibera - ME
 BRUNA DELALIBERA
 CREA 2347
 AV. Duque de Caxias, 350
 Centro - Jaguaruna - SC



Filho Nascimento José da Silva ME CNPJ: 08.356.931/0001-78

CLIENTE: MUNICÍPIO DE JAGUARUNA

MUNICÍPIO / UF JAGUARUNA SC

APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR

Comforme legislação tributária municipal, define-se a matéria de percentual da base de cálculo para o ISS. Sobre a base de cálculo, define-se a seguinte alíquota (ISS: 0,0% a 15%);

100,00%
5,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos, aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras

Itens	Siglas	% Adotado
Administracão Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Fisco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Luro	L	3,36%
Tributos (Imposte COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	5,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPFB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acordo TCU)	BDI PAD	16,80%

Os valores do BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(I+AC + S + R + G) \cdot (1 + DF) \cdot (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPFB)} \cdot 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra correspondida a 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para o contrato foi SEM Desoneração, o que está à alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações

JAGUARUNA SC
Local
22 de MAIO de 2020
Data

Bruna Dely K&F
BRUNA DELY K&F
CREA 27914/RS-1565
CNPJ de 368.931/0001-650
Av. Duque de Caxias - SC
Centro - Jaguaruna


CARTA PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA

Prezados Senhores(as),

A empresa TARGET - Fábio Nascimento José da Silva ME, com sede em Av Duque de Caxias, 680, Centro, Jaguaruna, SC, telefone (48) 99173-1575, e-mail targettjjg@gmail.com, inscrita no CNPJ 08.358.931/0001-78, por intermédio de seu representante legal, o Sr Fábio Nascimento José da Silva, portador da Carteira de Identidade n 7859814 e CPF n 318.789.078-40 apresenta a V. Sas. a proposta comercial relativa à *"CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PELO REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA CAMINHOS DO MAR, COM ÁREA DE INTERVENÇÃO DE 2.885,30 M², LOCALIZADO NO BALNEÁRIO ARROIO CORRENTE, MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC, OBEDECENDO INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES PREVISTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, PROJETO E BDI, ANEXOS AO EDITAL"*, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

- a) Propomos o valor global a seguir, para execução dos serviços: **R\$ 225.657,80 (Duzentos e vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos)**, conforme planilha orçamentária anexa, com **prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias corridos**.
- b) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Fábio Nascimento José da Silva, portador da Carteira de Identidade n 7859814 e CPF n 318.789.078-40.
- c) Informamos que o nosso BDI I é de 23,38 % (vinte e três, trinta e oito por cento) e o BDI II é de 16,80% (dezesseis, oitenta por cento) quando aplicável conforme a planilha anexa.
- d) No valor total proposto estão englobados todos os custos necessários para o atendimento do objeto, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente.
- e) Esta proposta é válida por 60 (SESSENTA) dias a contar da data de sua apresentação.
- f) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas na Licitação e seus anexos.

Jaguaruna, 21 de maio de 2020.


Fábio Nascimento José da Silva
TARGET - ME
CNPJ: 08.358.931/0001-78
Av Duque de Caxias, 680
Jaguaruna - SC