

**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E SERVIÇOS**

Sinapi/sc 05/2020\_ Não desonerado

| EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO 25X25X8CM |        |   |     |             |       |                 |
|---|--------|---|-----|-------------|-------|-----------------|
| REF. 92394  | CODIGO | DESCRIÇÃO   | UND | COEFICIENTE | CUSTO | SUB TOTAL       |
| COMPOSICAO  | 88260  | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1853      | 23,21 | 4,30            |
| COMPOSICAO  | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  | H   | 0,1853      | 17,09 | 3,16            |
| COMPOSICAO  | 91277  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015   | CHP | 0,0055      | 6,21  | 0,03            |
| COMPOSICAO  | 91278  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5.5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015   | CHI | 0,0872      | 0,44  | 0,03            |
| COMPOSICAO  | 91283  | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0,0135      | 14,30 | 0,19            |
| COMPOSICAO  | 91285  | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0,0792      | 0,79  | 0,06            |
| <b>TOTAL POR M²:</b>  |        |   |     |             |       | <b>R\$ 7,77</b> |
| <b>TOTAL COM BDI DE 24,00%</b>  |        |   |     |             |       | <b>R\$ 9,64</b> |

**COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E SERVIÇOS**

Sinapi/sc 05/2020\_ Não desonerado

| ASSENTAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO PRE FABRICADO 12X80X30CM |        |                                      |     |             |       |                  |
|---|--------|--------------------------------------|-----|-------------|-------|------------------|
| REF. 94273  | CODIGO | DESCRIÇÃO                            | UND | COEFICIENTE | CUSTO | SUB TOTAL        |
| COMPOSICAO  | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H   | 0,25216     | 23,34 | 5,89             |
| COMPOSICAO  | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H   | 0,25216     | 17,09 | 4,31             |
| <b>TOTAL POR M:</b>   |        |                                      |     |             |       | <b>R\$ 10,19</b> |
| <b>TOTAL COM BDI DE 24,00%</b>                                |        |                                      |     |             |       | <b>R\$ 12,64</b> |

Jaguaruna/SC, 10 de Julho de 2020