

Integrare

Consultoria e Imobiliária

070215

PROPOSTA DE PREÇOS TP 05/2021/PMJ

Integrare Consultoria e Serviços Imobiliários Ltda ME

Rod. SC 443, nº 1.555, sala 03, Centro.

Sangão/SC

CNPJ: 06.160.259/0001-86

Email: integrare.consultoria@outlook.com

A empresa acima identificada vem através desta, apresentar a Comissão Permanente de Licitação do Município de Jaguaruna, a proposta comercial, referente ao Edital de tomada de preços nº 05/2021/PMJ, que tem por objeto, a Pavimentação da Rua Josino João de Souza trechos 01. Os valores cotados pela empresa estão de acordo com o especificado no memorial descritivo da obra.


DO VALOR:

TRECHO 01- O valor total da proposta é de R\$ 325.801,52 (trezentos e vinte cinco mil, oitocentos e um reais e cinquenta e dois centavos), sendo R\$ 58.644,27 (cinquenta e oito mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e sete centavos) de mão de obra e R\$ 267.157,25 (duzentos e sessenta e sete mil, cento e cinquenta e sete reais e vinte e cinco centavos) de materiais, conforme planilha de orçamento ANEXO III e cronograma físico financeiro, ANEXO IV, do Edital.

DO PRAZO DE VALIDADE: O prazo de validade da proposta comercial é de 60 dias.

CONTA BANCARIA PARA DEPOSITO: Banco 756-Sicob/Credija, Ag: 3070, Conta Corrente: 74.919-2.

Sangão/SC, 16 de novembro de 2021.


ZENIR ALBERTO SCREMIN
CPF: 290.668.679-49
Sócio Administrador Integrare

Integrare

Consultoria e Imobiliária

ORÇAMENTO TRECHO 01

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

TOMADA DE PREÇO 05/2021 / PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSINO JOÃO DE SOUZA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | UN. S/ BDI | BDI | UN. C/ BDI | TOTAL |
|------------|--|---------|----------|------------|-------|------------|-----------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | R\$ 1.016,21 |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 2,25 | 366,07 | 23,38 | 451,65 | R\$ 1.016,21 |
| 2 | TERRAPLANAGEM | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO | | | | | | R\$ 2.878,88 |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA - COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHÕES BASCULANTES. | M³ | 149,63 | 13,04 | 23,38 | 16,08 | R\$ 2.406,05 |
| 2.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. | M3XKM | 299,26 | 1,28 | 23,38 | 1,58 | R\$ 472,83 |
| 3 | DRENAGEM | | | | | | |
| 3.1 | GALERIAS E TUBULAÇÕES | | | | | | R\$ 34.898,67 |
| 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 ATÉ 3 M. | M³ | 424,80 | 5,03 | 23,38 | 6,06 | R\$ 2.574,29 |
| 3.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM BRITA | M³ | 17,60 | 144,43 | 23,38 | 178,20 | R\$ 3.136,32 |
| 3.1.3 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 300 MM | M | 59,00 | 46,00 | 23,38 | 56,75 | R\$ 3.348,25 |
| 3.1.4 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 400 MM | M | 246,00 | 60,00 | 23,38 | 74,03 | R\$ 18.211,38 |
| 3.1.5 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 500 MM | M | 49,00 | 79,00 | 23,38 | 97,47 | R\$ 4.776,03 |
| 3.1.6 | REATERRO MEC. VALA COM RETROESCAVADEIRA. | M³ | 356,08 | 6,00 | 23,38 | 7,40 | R\$ 2.634,99 |
| 3.1.7 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO VIA URBANA | M3XKM | 137,60 | 1,28 | 23,38 | 1,58 | R\$ 217,41 |
| 3.2 | BOCAS E CAIXAS | | | | | | R\$ 12.643,96 |
| 3.2.1 | BOCA DE LOBO SIMPLES COM BLOCOS CONC. MACICO, TAMPA DE CONCRETO | UNID | 14,00 | 732,00 | 23,38 | 903,14 | R\$ 12.643,96 |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | |
| 4.1 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS CONCRETO | | | | | | R\$ 192.207,95 |
| 4.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M³ | 2.550,00 | 0,60 | 23,38 | 0,74 | R\$ 1.887,00 |

000846

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|----------|--------|-------|--------|------------|-------------------|
| 4.1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA | M³ | 255,00 | 75,00 | 23,38 | 92,53 | R\$ | 23.595,15 |
| 4.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO BLOCO SEXT. 25X25 X 8 CM | M² | 2.550,00 | 47,00 | 23,38 | 57,98 | R\$ | 147.849,00 |
| 4.1.4 | ASSENTAMENTO GUIA MEIO FIO 100X13X15X30 CM. | M | 680,00 | 22,50 | 23,38 | 27,76 | R\$ | 18.876,80 |
| 4.2 | CALÇADA/PASSEIO | | | | | | R\$ | 77.417,30 |
| 4.2.1 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA CALÇADA EXISTENTE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | M³ | 1,15 | 105,00 | 23,38 | 129,55 | R\$ | 148,98 |
| 4.2.2 | LASTRO MATERIAL GRANULAR (BRITA 1) | M³ | 52,17 | 88,10 | 23,38 | 108,70 | R\$ | 5.670,88 |
| 4.2.3 | EXECUÇÃO PASSEIO CALÇADA | M³ | 78,26 | 530,00 | 23,38 | 653,91 | R\$ | 51.175,00 |
| 4.2.4 | ASSENTAMENTO PISO PODOTATIL | M² | 272,00 | 14,00 | 23,38 | 17,27 | R\$ | 4.697,44 |
| 4.2.5 | PISO PODOTATIL ALERTA OU DIRECIONAL 40X40X2,5 CM | UNI | 1.700,00 | 7,50 | 23,38 | 9,25 | R\$ | 15.725,00 |
| 5 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | |
| 5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | | | | | | R\$ | 4.738,55 |
| 5.1.1 | PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA | M² | 34,00 | 3,50 | 23,38 | 4,31 | R\$ | 146,54 |
| 5.1.2 | PINTURA MEIO FIO A BASE DE CAL. | M² | 190,40 | 1,00 | 23,38 | 1,23 | R\$ | 234,19 |
| 5.1.3 | PLACA SINALIZAÇÃO 50X50 CM ADVERTENCIA | UNI | 2,00 | 350,00 | 23,38 | 431,83 | R\$ | 863,66 |
| 5.1.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL R1 COM POSTE | UNI | 1,00 | 350,00 | 23,38 | 431,83 | R\$ | 431,83 |
| 5.1.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR 40X70 CM | UNID | 4,00 | 370,00 | 23,38 | 456,50 | R\$ | 1.826,00 |
| 5.1.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR - REGULAMENTAÇÃO 50 CM | UNID | 1,00 | 350,00 | 23,38 | 431,83 | R\$ | 431,83 |
| 5.1.7 | PLACA NOME DE RUA 30X50 CM | UNID | 1,00 | 370,00 | 23,38 | 456,50 | R\$ | 456,50 |
| 5.1.8 | PINTURA FAIXA PEDESTRE TINTA ACRILICA RETRORREFLETIVA | M² | 16,00 | 17,63 | 23,38 | 21,75 | R\$ | 348,00 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | R\$ | 325.801,52 |

Sangão-sc, 16/11/2021

Zenir Alberto Scremin
Representante Legal Integreare

Paula dos Anjos
Arquiteta - CAU/ - 00A149474

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA JOSINO JOÃO DE SOUZA

INTEGRARE CONSULTORIA E SERVIÇOS IMOBILIARIOS

CNPJ: 06.160.259/0001-86

END: ROD SC 443 KM 02 Nº 1.555 SALA 03 , Centro Sangão/ SC


TOMADA DE PREÇOS 05/2021- MUNICIPIO DE JAGUARUNA

LOTE 01

Periodicidade das Estapas: MENSAL

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM (R\$) | PERIODO | | | | | | | | | | TOTAL | | | |
|---------------------------------|-----------------------|------------------------|-----------|---------|------------|--------|------------|--------|----------|---|----------|---|-------|-----|------------|------|
| | | | Etapa 01 | | Etapa 02 | | Etapa 03 | | Etapa 04 | | Etapa 05 | | | | | |
| | | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | | R\$ | % | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.016,21 | 1.016,21 | 100% | | | | | | | | | | | 1.016,21 | 100% |
| 2 | TERRAPLENAGEM | 2.878,88 | 2.878,88 | 100,00% | | | | | | | | | | | 2.878,88 | 100% |
| 3 | DRENAGEM | 47.542,60 | 35.656,96 | 75% | | | 11.885,66 | 25,00% | | | | | | | 47.542,60 | 100% |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | 269.625,25 | | | 202.218,93 | 75,00% | 67.406,33 | 2,5% | | | | | | | 269.625,25 | 100% |
| 5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 4.738,55 | | | | | 4.738,55 | 100% | | | | | | | 4.738,55 | 100% |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES) | | 325.801,52 | 39.552,05 | 0,00 | 202.218,93 | 0,00 | 84.030,54 | 0,00 | | | | | | | | |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) | | | 39.552,05 | 0,00 | 241.770,98 | 0,00 | 325.801,52 | 0,00 | | | | | | | 325.801,52 | |

Sangão/SC, 16/11/2021


Zenir Alberto Scremin
 Representante Legal Integrare


Paula dos Anjos
 Arquiteta - CAU/SC - 00A149474

R R

P

000018

9

Integrare

Consultoria e Imobiliária

MUNICÍPIO DE JAGUARUNA TOMADA DE PREÇOS 05/2021

COMPOSIÇÃO BDI LOTE 01

PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DA RUA JOSINO JOÃO DE SOUZA

| ITENS | SIGLAS | % ADOTADO |
|--|---------|-----------|
| Administração central | AC | 3,80 |
| Seguro e Garantia | SG | 0,32 |
| Risco | R | 0,50 |
| Despesas financeiras | DF | 1,02 |
| Lucro | L | 6,64 |
| Tributos(impostos Cofins 3% e Pis 0,65%) | CP | 3,65 |
| Tributos ISS variável de acordo com o município | ISS | 5,00 |
| Tributos(contribuição previdenciária sobre receita bruta 0% ou 4,5%) desonerado | CPRB | 0,00 |
| BDI sem desoneração(formula acordo TCU) | BDI PAD | 23,38 |


Os valores de BDI foram calculados com emprego da formula:


$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100% com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta adotado para elaboração do orçamento foi sem desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Sangão/SC, 16/11/2021


ZENIR ALBERTO SCREMIN
CPF: 290.668.679-49
Sócio Proprietário


PAULA DOS ANJOS
Arquiteta
CAU- 00A14974

Integrare

Consultoria e Imobiliária

06.0350

PROPOSTA DE PREÇOS TP 05/2021/PMJ

Integrare Consultoria e Serviços Imobiliários Ltda ME

Rod. SC 443, nº 1.555, sala 03, Centro.

Sangão/SC

CNPJ: 06.160.259/0001-86

Email: integrare.consultoria@outlook.com

A empresa acima identificada vem através desta, apresentar a Comissão Permanente de Licitação do Município de Jaguaruna, a proposta comercial, referente ao Edital de tomada de preços nº 05/2021/PMJ, que tem por objeto, a Pavimentação da Rua Josino João de Souza trechos 02. Os valores cotados pela empresa estão de acordo com o especificado no memorial descritivo da obra.


DO VALOR:

TRECHO 02- O valor total da proposta é de R\$ 220.693,40(duzentos e vinte mil, seiscentos e noventa e três reais e quarenta centavos), sendo R\$ 39.724,81(trinta e nove mil, setecentos e vinte quatro reais e oitenta e um centavos) de mão de obra e R\$ 180.968,59(cento e oitenta mil, novecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e nove centavos) de materiais, conforme planilha de orçamento ANEXO III e cronograma físico financeiro ANEXO IV do edital.

DO PRAZO DE VALIDADE: O prazo de validade da proposta comercial é de 60 dias.

CONTA BANCARIA PARA DEPOSITO: Banco 756-Sicob/Credija, Ag: 3070, Conta Corrente: 74.919-2.

Sangão/SC, 16 de novembro de 2021.


ZENIR ALBERTO SCREMIN
CPF:290.668.679-49
Sócio administrador Integrare

Integrato

Consultoria e Imobiliária

ORÇAMENTO TRECHO 02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
TOMADA DE PREÇO 05/2021 / PAVIMENTAÇÃO DA RUA JOSINO JOÃO DE SOUZA

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANT. | UN. S/BDI | BDI | UN. C/BDI | TOTAL |
|------------|---|---------|--------|-----------|-------|-----------|----------------------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | | | | | | R\$ 1.016,21 |
| 1.1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | 2,25 | 366,07 | 23,38 | 451,65 | R\$ 1.016,21 |
| 2 | TERRAPLANAGEM | | | | | | |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO | | | | | | R\$ 1.512,27 |
| 2.1.1 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE 1ª CATEGORIA - COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA E CAMINHOS BASCULANTES. | M³ | 78,60 | 13,04 | 23,38 | 16,08 | R\$ 1.263,89 |
| 2.1.2 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³. | M3XKM | 157,20 | 1,28 | 23,38 | 1,58 | R\$ 248,38 |
| 3 | DRENAGEM | | | | | | |
| 3.1 | GALERIAS E TUBULAÇÕES | | | | | | R\$ 57.204,54 |
| 3.1.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 ATÉ 3 M. | M³ | 535,20 | 5,03 | 23,38 | 6,06 | R\$ 3.243,31 |
| 3.1.2 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM BRITA | M³ | 28,51 | 144,43 | 23,38 | 178,20 | R\$ 5.080,48 |
| 3.1.3 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 300 MM | M | 36,00 | 46,00 | 23,38 | 56,75 | R\$ 2.043,00 |
| 3.1.4 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 500 MM | M | 163,00 | 79,00 | 23,38 | 97,47 | R\$ 15.887,61 |
| 3.1.5 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES DN 600 MM | M | 247,00 | 56,00 | 23,38 | 69,09 | R\$ 17.065,23 |
| 3.1.6 | ASSENTAMENTO TUBO CONCRETO 60 CM | M | 247,00 | 35,00 | 23,38 | 43,18 | R\$ 10.665,46 |
| 3.1.7 | REATERRO MEC. VALA COM RETROESCAVADEIRA. | M³ | 360,43 | 6,00 | 23,38 | 7,40 | R\$ 2.667,18 |
| 3.1.8 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO VIA URBANA | M3XKM | 349,54 | 1,28 | 23,38 | 1,58 | R\$ 552,27 |
| 3.2 | BOCAS E CAIXAS | | | | | | R\$ 10.926,52 |
| 3.2.1 | BOCA DE LOBO SIMPLES COM BLOCOS CONC. MACICO, TAMPA DE CONCRETO | UNID | 8,00 | 732,00 | 23,38 | 903,14 | R\$ 7.225,12 |
| 3.2.2 | CAIXA PASSAGEM ENTERRADA, 0,60X0,60X0,60 CM | UNID | 5,00 | 350,00 | 23,38 | 431,83 | R\$ 2.159,15 |
| 3.2.3 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR DM 0,60 M | UNID | 1,00 | 1.250,00 | 23,38 | 1.542,25 | R\$ 1.542,25 |

07031

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

| PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|----------|--------|-------|--------|--|-----|-----------------------|----------------|
| 4 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADAS CONCRETO | | | | | | | | | R\$ 103.223,27 |
| 4.1 | PAVIMENTAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | | | | | | | | | |
| 4.1.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | M³ | 1.389,00 | 0,60 | 23,38 | 0,74 | | R\$ | 1.027,86 | |
| 4.1.2 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BICA CORRIDA | M³ | 136,89 | 75,00 | 23,38 | 92,53 | | R\$ | 12.666,43 | |
| 4.1.3 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO BLOCO SEXT. 25X25 X 8 CM | M² | 1.368,90 | 47,00 | 23,38 | 57,98 | | R\$ | 79.368,82 | |
| 4.1.4 | ASSENTAMENTO GUIA MEIO FIO 100X13X15X30 CM. | M | 366,00 | 22,50 | 23,38 | 27,76 | | R\$ | 10.160,16 | |
| 4.2 | CALÇADA/PASSEIO | | | | | | | | | R\$ 42.248,41 |
| 4.2.1 | DEMOLIÇÃO/RETIRADA CALÇADA EXISTENTE, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | M³ | 1,05 | 105,00 | 23,38 | 129,55 | | R\$ | 136,03 | |
| 4.2.2 | LASTRO MATERIAL GRANULAR (BRITA 1) | M³ | 28,57 | 88,10 | 23,38 | 108,70 | | R\$ | 3.105,56 | |
| 4.2.3 | EXECUÇÃO PASSEIO CALÇADA | M³ | 42,86 | 530,00 | 23,38 | 653,91 | | R\$ | 28.026,58 | |
| 4.2.4 | ASSENTAMENTO PISO PODOTATIL | M² | 147,00 | 14,00 | 23,38 | 17,27 | | R\$ | 2.538,69 | |
| 4.2.5 | PISO PODOTATIL ALERTA OU DIRECIONAL 40X40X2,5 CM | UNI | 912,60 | 7,50 | 23,38 | 9,25 | | R\$ | 8.441,55 | |
| 5 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 5.1 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | | | | | | | | | R\$ 4.562,18 |
| 5.1.1 | PINTURA COM TINTA RETRORREFLETIVA | M² | 18,25 | 3,50 | 23,38 | 4,31 | | R\$ | 78,65 | |
| 5.1.2 | PINTURA MEIO FIO A BASE DE CAL. | M² | 102,21 | 1,00 | 23,38 | 1,23 | | R\$ | 125,71 | |
| 5.1.3 | PLACA SINALIZAÇÃO 50X50 CM ADVERTENCIA | UNI | 2,00 | 350,00 | 23,38 | 431,83 | | R\$ | 863,66 | |
| 5.1.4 | PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGONAL R1 COM POSTE | UNI | 1,00 | 350,00 | 23,38 | 431,83 | | R\$ | 431,83 | |
| 5.1.5 | PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR 40X70 CM | UNID | 4,00 | 370,00 | 23,38 | 456,50 | | R\$ | 1.826,00 | |
| 5.1.6 | PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR - REGULAMENTAÇÃO 50 CM | UNID | 1,00 | 350,00 | 23,38 | 431,83 | | R\$ | 431,83 | |
| 5.1.7 | PLACA NOME DE RUA 30X50 CM | UNID | 1,00 | 370,00 | 23,38 | 456,50 | | R\$ | 456,50 | |
| 5.1.8 | PINTURA FAIXA PEDESTRE TINTA ACRILICA RETRORREFLETIVA | M² | 16,00 | 17,63 | 23,38 | 21,75 | | R\$ | 348,00 | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | | R\$ 220.693,40 | |

Sangão-sc, 16/11/2021


Zenir Alberto Scremin
 Representante Legal Integrare


Paula dos Anjos
 Arquiteta - CAU/ - 00A149474





CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RUA JOSINO JOÃO DE SOUZA

INTEGRARE CONSULTORIA E SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS

CNPJ: 06.160.259/0001-86

END: ROD SC 443 KM 02 N° 1.555 SALA 03 , Centro Sangão/ SC

TOMADA DE PREÇOS 05/2021- MUNICIPIO DE JAGUARUNA

Periodicidade das Estapas: MENSAL

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | TOTAL DO ITEM (R\$) | PERÍODO | | | | | | | | | | TOTAL | | | |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|---------|------------|---------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|-------|------------|------|
| | | | Etapa 01 | | Etapa 02 | | Etapa 03 | | Etapa 04 | | Etapa 05 | | | TOTAL | | |
| | | | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | | R\$ | % | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.016,21 | 1.016,21 | 100% | | | | | | | | | | | 1.016,21 | 100% |
| 2 | TERRAPLENAGEM | 1.512,27 | 1.512,27 | 100,00% | | | | | | | | | | | 1.512,27 | 100% |
| 3 | DRENAGEM | 68.131,06 | 68.131,06 | 100% | | | | | | | | | | | 68.131,06 | 100% |
| 4 | PAVIMENTAÇÃO | 145.471,68 | | | 145.471,68 | 100,00% | | | | | | | | | 145.471,68 | 100% |
| 5 | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 4.562,18 | | | 4.562,18 | 100% | | | | | | | | | 4.562,18 | 100% |
| TOTAL NO MÊS (SIMPLES) | | 220.693,40 | 70.659,54 | 0,00 | 150.033,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220.693,40 | |
| TOTAL NO MÊS (ACUMULADO) | | | 70.659,54 | 0,00 | 220.693,40 | 0,00 | 220.693,40 | 0,00 | 220.693,40 | 0,00 | 220.693,40 | 0,00 | 220.693,40 | 0,00 | 220.693,40 | |

Sangão/SC, 16/11/2021


Zenir Alberto Scremin
Representante Legal Integrare


Paula dos Anjos
Arquiteta - CAU/SC - 00A149474

000353

4







MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
TOMADA DE PREÇOS 05/2021

COMPOSIÇÃO BDI LOTE 02
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO DA RUA JOSINO JOÃO DE SOUZA

| ITENS | SIGLAS | % ADOTADO |
|--|---------|-----------|
| Administração central | AC | 3,80 |
| Seguro e Garantia | SG | 0,32 |
| Risco | R | 0,50 |
| Despesas financeiras | DF | 1,02 |
| Lucro | L | 6,64 |
| Tributos(impostos Cofins 3% e Pis 0,65%) | CP | 3,65 |
| Tributos ISS variável de acordo com o município | ISS | 5,00 |
| Tributos(contribuição previdenciária sobre receita bruta 0% ou 4,5%) desonerado | CPRB | 0,00 |
| BDI sem desoneração(formula acordo TCU) | BDI PAD | 23,38 |


Os valores de BDI foram calculados com emprego da formula:


$$\text{BDI} = \frac{(1 + AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1 + L)}{(1 - CP - ISS - CPRB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de calculo deste tipo de obra corresponde a 100% com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a receita bruta adotado para elaboração do orçamento foi sem desoneração, e que está é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Sangão/SC, 16/11/2021


ZENIR ALBERTO SCREMIN
CPF: 290.668.679-49
Sócio Proprietário


PAULA DOS ANJOS
Arquiteta
CAU- 00A14974