



MENEGON

Artefatos de Cimento

artefatosmenegon@terra.com.br



CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Cocal do Sul (SC), 22 de novembro de 2021.

AO
MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA
Comissão Permanente de Licitações

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 06/2021/PMJ

Prezados Senhores,


- a) Pela presente submetemos à apreciação de V. S.^a a nossa proposta para execução de serviços necessários à realização da obra de pavimentação em lajotas da Rua João Evangelista, Bairro Riachinho, no município de Jaguaruna-SC, objeto do Edital de Tomada de Preços Nº. 06/2021/PMJ, pelo valor global de **R\$ 174.353,19 (Cento e setenta e quatro mil trezentos e cinquenta e três reais e dezenove centavos)**, conforme planilha orçamentária anexa, com prazo de execução de 90 (noventa) dias consecutivos e ininterruptos.
- b) Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital acima epigrafado, bem como que verificamos todas as especificações nela exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.
- b.1.** declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.
- c) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Senhorita Franci Menegon, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 5.554.886, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o Nº 080.535.789-00, sócia e representante desta empresa.
- d) Informamos que o nosso BDI é de 22,47% (Vinte e dois virgula quarenta e sete por cento).

AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Estrada Geral, Linha Ferreira Ponte – CEP: 88.845-000
Fone/Fax: 48 3447-6545 – Cocal do Sul/ SC
CNPJ: 00.196.198/0001-20 Inscrição Estadual: 253.440.335

e) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 dias corridos, a contar da data de aberta da licitação.

f) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas na Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,



Franci Menegon

(Proprietária e representante legal da empresa AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA)

RG: 5.554.886

CPF: 080.535.789-00

00 196 198/0001-20

AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

ESTRADA LINHA FERREIRA PONTE, S/N - PAVILHÃO
LINHA FERREIRA PONTE - CEP 88845-000

COCAL DO SUL - SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO, LAJOTAS, MEIO FIO E DRENAGEM PLUVIAL - RUA JOÃO EVANGELISTA, BAIRRO RIACHINHO

| ITENS | SERVIÇOS | Unid. | Quant. | Valores (R\$) | | | |
|------------------------------|---|-------|----------|-----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | Unitário Total s/ BDI | | Unit. Total c/ BDI | Total |
| 1 | Serviços Preliminares | | | | | | R\$ 938,52 |
| 1.1 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | m | 702,90 | 0,37 | 22,47% | R\$ 0,45 | R\$ 318,51 |
| 1.2 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N 22, ADESIVADA DE 2,0X 1,125 M | m² | 2,25 | 225,00 | 22,47% | R\$ 275,56 | R\$ 620,00 |
| 2 | DRENAGEM PLUVIAL | | | | | | R\$ 49.407,53 |
| 2.1 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETO: 0,26 M3 / POTÊNCIA 8 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 411,09 | 5,72 | 22,47% | R\$ 7,01 | R\$ 2.879,80 |
| 2.2 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETO: 0,26 M3/POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA | m³ | 328,87 | 15,52 | 22,47% | R\$ 19,01 | R\$ 6.250,95 |
| 2.3 | CAXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR EM CIMENTO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS 0,6X1,0X1,2 | UND | 10,00 | 613,50 | 22,47% | R\$ 751,35 | R\$ 7.513,53 |
| 2.4 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 M, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | m | 100,00 | 126,35 | 22,47% | R\$ 154,74 | R\$ 15.474,00 |
| 2.5 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO NCLUI FORNECIMENTO) | m | 251,00 | 43,48 | 22,47% | R\$ 53,25 | R\$ 13.365,74 |
| 2.6 | GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIESTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KM/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 155,07 | 11,61 | 22,47% | R\$ 14,22 | R\$ 2.204,90 |
| 2.7 | PEDRA BRITADA N 1 (9,5 A 19 MM)_PARA LASTRO | m³ | 19,87 | 70,65 | 22,47% | R\$ 86,53 | R\$ 1.718,52 |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | R\$ 124.007,15 |
| 3.1 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO | m² | 1.699,34 | 0,79 | 22,47% | R\$ 0,97 | R\$ 1.644,13 |
| 3.2 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 ESPESURA 8 CM AF 12/2015 | m² | 1.699,34 | 46,60 | 22,47% | R\$ 57,07 | R\$ 96.983,07 |
| 3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 12X30X80 CM | m | 714,60 | 29,00 | 22,47% | R\$ 35,52 | R\$ 25.379,95 |
| TOTAL DA OBRA COM BDI | | | | | | R\$ 174.353,19 | |
| TOTAL DA OBRA SEM BDI | | | | | | R\$ 142.365,60 | |
| TOTAL DO BDI | | | | | | R\$ 31.987,59 | |

Franci Menegon
Engenheira Civil
CREA-SC 161987-0

AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/PM/C/2021

OBRA/ SERVIÇOS: PAVIMENTAÇÃO, LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL - RUA JOÃO EVANGELISTA, BAIRRO RIACHINHO - JAGUARUNA - SC

| ITEM | DESCRIÇÃO SERVIÇOS | PESOS% | VALOR R\$ | 1º MÊS | | | 2º MÊS | | | 3º MÊS | | |
|-----------------|-----------------------|--------|----------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|----------------|--------|--|--|
| | | | | % MENSAL | VALOR | % MENSAL | VALOR | % MENSAL | VALOR | | | |
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0,54% | R\$ 938,52 | 100,00% | R\$ 938,52 | 50,00% | R\$ 24.703,76 | 30,00% | R\$ 37.202,14 | | | |
| 2 | DRENAGEM PLUVIAL | 28,34% | R\$ 49.407,53 | 50,00% | R\$ 24.703,76 | 70,00% | R\$ 86.805,00 | 30,00% | R\$ 37.202,14 | | | |
| 3 | PAVIMENTAÇÃO | 71,12% | R\$ 124.007,15 | | - | 63,96% | R\$ 111.508,77 | 21,34% | R\$ 37.202,14 | | | |
| TOTAL NO MÊS | | | R\$ 174.353,19 | 14,71% | R\$ 25.642,28 | 78,66% | R\$ 137.151,05 | 100,00% | R\$ 174.353,19 | | | |
| VALOR ACUMULADO | | | | 14,71% | R\$ 25.642,28 | | | | | | | |

Cocal do Sul (SC), 22 de novembro de 2021.

Franci Menegon
Franci Menegon
 Engenheira Civil
 CREA-SC 161987-0

AFM
AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.