

Construtora de Pieri

CARTA PROPOSTA



Obra:

Pavimentação da rua João Evangelista

Órgão:

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

TOMADA DE PREÇOS N 06/2021-PMJ

Prezados Senhores:

Nosso preço global para o fornecimento de material e execução das obras acima mencionada é de R\$ 201.513,55 (duzentos e um mil, quinhentos e treze reais e cinquenta e cinco centavos).

DECLARAÇÕES

1. Declaramos que o preço global por nós ofertado será para executar a obra conforme todas as exigências.
2. Declaramos que o prazo de execução dos serviços é igual a 90 (noventa) dias a contar da emissão das respectivas ordens de serviço;
3. Declaramos que estamos de acordo com os itens referentes ao prazo de execução e pagamento.
4. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todas as despesas relativas à completa execução dos serviços projetados e especificados, incluso o fornecimento de todo o material e mão-de-obra necessários, encargos sociais, equipamentos, ferramentas, assistência técnica, administração, benefícios e licenças inerentes.
5. Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data de abertura do envelope da proposta comercial.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.

Atenciosamente,

Construtora de Pieri
Socio proprietário
Pedro Paulo de Pieri

Tubarão/SC, 22 de novembro de 2021.

Rod. Alfredo Anacleto da Silva, nº 2543, Sertão dos Correias – Tubarão – SC

CEP 88703-610 - CNPJ Nº 07.081.563/0001-09

Fone/Fax (48) 3626 3983

construtoradepieri@hotmail.com

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PAVIMENTAÇÃO, LAJOTAS, MEIO FIO E DRENAGEM PLUVIAL - RUA JOÃO EVANGELISTA, BAIRRO RIACHINHO

Referencial de preço: SINAPI-07/2021. OMERADO - ENCARGOS SOCIAIS SOBRE PREÇOS DA MÃO-DE-OBRA 112,75%(HORA) 70,94%(MÉS)

ITENS	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALORES (R\$)			TOTAL	REFERÊNCIA
				GUSTO UNIT.	BDI	PREÇO UNIT.		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES							
1.1	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO							
1.2	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA DE 2,0 X 1,125" M	M	702,90	R\$ 0,37	22,47%	R\$ 0,45	R\$ 938,52	sinapi 99064
2	DRENAGEM PLUVIAL							
2.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO) COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M. EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAISCOM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	2,25	R\$ 225,00	22,47%	R\$ 275,56	R\$ 620,00	sinapi-1 4813
2.2	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M. PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.	M³	411,09	R\$ 5,72	22,47%	R\$ 7,01	R\$ 2.879,80	sinapi 90106
2.3	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M.	UND	328,87	R\$ 15,52	22,47%	R\$ 19,01	R\$ 6.250,95	sinapi 93379
2.4	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	M	10,00	R\$ 613,50	22,47%	R\$ 751,35	R\$ 7.513,53	sinapi 97935
2.5	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO)	M	100,00	R\$ 126,35	22,47%	R\$ 154,74	R\$ 15.474,08	sinapi 92219
2.6	GEOTÊXTEL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M²	251,00	R\$ 43,48	22,47%	R\$ 53,25	R\$ 13.365,74	sinapi 92809
2.7	PEDRA BRITADA N 1 (9,5 a 19 MM)_PARA LASTRO	M³	155,07	R\$ 11,61	22,47%	R\$ 14,22	R\$ 2.204,90	sinapi 102713
3	PAVIMENTAÇÃO		19,87	R\$ 70,62	22,47%	R\$ 86,49	R\$ 1.718,52	sinapi-1 4721
							R\$ 151.167,50	

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)

Folha 569

3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M ²	1 699,34	RS	0,79	22,47%	RS	0,97	RS	1 644,13	sinapi 100577
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M ²	1 699,34	RS	55,05	22,47%	RS	67,42	RS	114 569,05	sinapi 92394
3.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO, PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 12X30X80CM	M	714,60	RS	39,94	22,47%	RS	48,91	RS	34 954,31	sinapi 94273
TOTAL DA OBRA COM BDI										R\$ 201.513,55	
TOTAL DA OBRA SEM BDI										R\$ 164.541,15	
TOTAL DO BDI										R\$ 36.972,40	

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

7

ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

PAVIMENTAÇÃO, LAJOTAS, DRENAGEM PLUVIAL - RUA JOÃO EVANGELISTA, BAIRRO RIACHINHO

CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

Item	Descrição Serviços	Sub Total	%	30 DIAS	%	60 DIAS	%	90 DIAS	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 938,52	0,47%	R\$ 938,52	100,00%				
2	DRENAGEM PLUVIAL	R\$ 49.407,53	24,52%	R\$ 24.703,77	50,00%	R\$ 24.703,77	50,00%		
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 151.167,50	75,02%			R\$ 105.817,25	70,00%	R\$ 45.350,25	30,00%
TOTAL		R\$ 201.513,55	100,00%						
Total do Mês		R\$ 25.642,29	12,72%	R\$ 130.521,02	64,77%	R\$ 45.350,25	22,50%		
Total Acumulado		R\$ 25.642,29	12,72%	R\$ 156.163,30	77,50%	R\$ 201.513,55	100,00%		

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

