

INOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 40.732.763/0001-41
ENDEREÇO: Rua Dona Maria, 50, Jaqueline, Içara/SC
TELEFONE: (48) 9 9910-9010
inovarpinturasc@gmail.com

000000

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
Comissão Permanente de Licitações
Ref.: TOMADA DE PREÇOS No 07/2021/PMJ

Prezados Senhores,
Pela presente submetemos à apreciação de V. S.a a nossa proposta para "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA, NO BAIRRO GAROPABA DO SUL, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA. OBEDECENDO INTEGRALMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES E DETERMINAÇÕES PREVISTAS NO MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E BDI, ANEXOS AO EDITAL".

objeto do Edital de Tomada de Preços No 07 /2021/PMJ, pelo valor global TOTAL de **R\$ 437.106,71** (quatrocentos e trinta e sete mil e cento e seis reais e setenta e um centavos) conforme planilha orçamentária anexa.

VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 437.106,71

- a) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor CHARLY LEANDRO FERNANDES SABINO Sócio Proprietário portador da Cédula de Identidade RG No 5.489.569 no CPF sob o No 060.585.869-17, representante legal desta empresa.
- b) Informamos que os valores acima já estão inclusos o BDI
- c) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 dias da data de aberta da licitação.
- d) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas na Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Jaguaruna, 17 de dezembro de 2021


Charly Leandro Fernandes sabino
Sócio Proprietário
CPF 060.585.869-17



INNOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 40.732.763/0001-41
 RUA DONA MARIA, 50, JAQUELINE-IGARA/SC
 (048) 9.9910-9010 - inovarpinturas@gmail.com

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CONSTRUÇÃO
 PROPOSTA DE PREÇO REF A TOMADA DE PREÇO N 07/2021/PMU

OBRA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO GAROPABA
 LOCAL GAROPABA DO SUL
 MUNICIPIO JAGUARUNA

ITEM	BASE	CODIGO	SERVICOS	UNID	QTDE	CUSTO UNIT. S/BDI	BDI	PREÇO UNIT. C/BDI 22,47	VALOR TOTAL	
QUADRA POLIESPORTIVA - BAIRRO GAROPABA										
1				SUB TOTAL ITEM 1						R\$ 3.217,84
1.1.0.1	COMPOSIÇÃO	201	SERVIÇOS PRELIMINARES PLACA DE OBRA, ADESIVADA, DE 200 x 1,50 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	R\$ 958,67	22,47%	R\$ 1.174,08	R\$ 1.174,08	
1.1.0.2	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018	M²	866,00	R\$ 1,93	22,47%	R\$ 2,36	R\$ 2.043,76	
2				SUB TOTAL ITEM 2						R\$ 17.727,50
1.2.0.1	SINAPI	99059	TERRAPLENAGEM LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUA	M	120,00	R\$ 48,66	22,47%	R\$ 59,59	R\$ 7.150,80	
1.2.0.2	SINAPI	100324	CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES: AF_10/2018 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	73,23	R\$ 93,60	22,47%	R\$ 114,63	R\$ 8.394,35	
1.2.0.3	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	732,33	R\$ 2,44	22,47%	R\$ 2,98	R\$ 2.182,34	

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CONSTRUÇÃO
PROPOSTA DE PREÇO REF. A TOMADA DE PREÇO N 07/2021/PMJ
OBRA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO GAROPABA
LOCAL GAROPABA DO SUL
MUNICIPIO JAGUARUNA

ITEM	BASE	CODIGO	SERVICOS	UNID	QTDE	CUSTO UNIT. S/BDI	BDI 22,47,00%	PREÇO UNIT. C/BDI 22,47	VALOR TOTAL
1.3 INFRAESTRUTURA									
1.3.1 RADIER									
1.3.1.1	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	11,60	109,95	22,47%	134,65	R\$ 1.561,94
1.3.1.2	SINAPI	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	754,29	1,25	22,47%	1,53	R\$ 1.154,06
1.3.1.3	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	1.148,88	19,81	22,47%	24,26	R\$ 27.871,83
1.3.1.4	SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	74,26	12,33	22,47%	15,1	R\$ 1.121,33
1.3.1.5	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	73,23	434,87	22,47%	532,58	R\$ 39.000,83
1.3.1.6	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTENCIA AF_09/2017	M2	732,33	R\$ 23,56	22,47%	R\$ 28,85	R\$ 21.127,72
1.3.2 FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA DE COBERTURA									
1.3.2.1	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	12,22	R\$ 112,86	22,47%	R\$ 138,21	R\$ 1.688,93
1.3.2.2	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	66,52	R\$ 14,63	22,47%	R\$ 17,92	R\$ 1.192,04
1.3.2.3	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,22	R\$ 558,00	22,47%	R\$ 683,38	R\$ 8.350,90
1.4 SUPRAESTRUTURA									
1.4.1 PILARES									
1.4.1.1	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.488,90	R\$ 16,33	22,47%	R\$ 19,99	R\$ 29.763,11
									R\$ 277.774,80
									R\$ 36.805,61

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CONSTRUÇÃO

PROPOSTA DE PREÇO REF. A TOMADA DE PREÇO N 07/2021/PMU

OBRA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO GAROPABA
 LOCAL GAROPABA DO SUL
 MUNICIPIO JAGUARUNA

ITEM	BASE	CODIGO	SERVICOS	UNID	QTDE	CUSTO UNIT. S/BDI	BDI 2247,00%	PREÇO UNIT. C/BDI 22,47	VALOR TOTAL
1.4.1.2	COTAÇÃO	100	GALVANIZAÇÃO A FOGO DE ESTRUTURA METÁLICA (PILAR, TRELIÇAS E TERÇAS) COM FRETE INCLUSO	KG	1.488,90	R\$ 3,86	22,47%	R\$ 4,73	R\$ 7.042,50
1.4.2			COBERTURA						R\$ 240.969,19
1.4.2.1	SINAPI	100768	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	190,08	R\$ 19,79	22,47%	R\$ 24,23	R\$ 4.605,64
1.4.2.2	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	3.410,60	R\$ 18,48	22,47%	R\$ 22,63	R\$ 77.181,88
1.4.2.3	COTAÇÃO	100	GALVANIZAÇÃO A FOGO DE ESTRUTURA METÁLICA (PILAR, TRELIÇAS E TERÇAS) COM FRETE INCLUSO	KG	5.731,61	R\$ 3,86	22,47%	R\$ 4,73	R\$ 27.110,52
1.4.2.4	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	806,00	R\$ 53,75	22,47%	R\$ 65,83	R\$ 53.058,98
1.4.2.5	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	806,00	R\$ 80,05	22,47%	R\$ 98,03	R\$ 79.012,18

PLANILHA ORÇAMENTARIA DE CONSTRUÇÃO

PROPOSTA DE PREÇO REF. A TOMADA DE PREÇO N 07/2021/PMJ

OBRA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO GAROPABA
 LOCAL GAROPABA DO SUL
 MUNICIPIO JAGUARUNA


ITEM	BASE	CODIGO	SERVICOS	UNID	QTDE	CUSTO UNIT.		BDI	PREÇO UNIT.		VALOR TOTAL
						S/BDI			C/BDI	22,47	
1.5			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E PLUVIAIS								R\$ 9.184,82
1.5.0.1	SINAPI	94288	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24 DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,00	R\$ 83,22		22,47%	R\$ 101,92		R\$ 1.324,96
1.5.0.2	COMPOSIÇÃO	200	CALHA/CANALETAS DE CONCRETO TIPO MEIA CANA 30cm COM MÃO DE OBRA	M	24,00	R\$ 27,41		22,47%	R\$ 33,56		R\$ 805,44
1.5.0.3	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	2,00	R\$ 562,11		22,47%	R\$ 688,41		R\$ 1.376,82
1.5.0.4	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	80,00	R\$ 57,95		22,47%	R\$ 70,97		R\$ 5.677,60
1.6			EQUIPAMENTOS DIVERSOS								R\$ 26.132,17
1.6.0.1	SINAPI	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	R\$ 2.558,97		22,47%	R\$ 3.133,97		R\$ 3.133,97
1.6.0.2	SINAPI	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	R\$ 4.215,17		22,47%	R\$ 5.162,32		R\$ 5.162,32
1.6.0.3	COTAÇÃO	101	CONJUNTO PARA BASQUETE COM UMA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO + TABELA DE COMPENSADO NAVAL 18 MM COM 1,20 X 0,90 M, COM REQUADRO EM CANTONEIRAS DE AÇO, 7/8" X 1/8", ACOMPANHA ARO COM SISTEMA DE MOLAS E REDE TIPO CHUVA NYLON 6 MM, COM FRETE INCLUSO	UN	2,00	R\$ 4.956,00		22,47%	R\$ 6.069,61		R\$ 12.139,22

000000

1.6.0.4	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021		M	558,04	R\$ 7,84	22,47%	R\$ 9,60	R\$ 5.357,18
1.6.0.5	SINAPI	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (POS) DE 6 KG, CLASSE BC		UN	2,00	R\$ 138,60	22,47%	R\$ 169,74	R\$ 339,48
TOTAL DA OBRA COM BDI										R\$ 437.106,71
TOTAL DA OBRA SEM BDI										R\$ 356.929,59
TOTAL DO BDI										R\$ 80.177,12

Jaguaruna, 17 de Dezembro de 2021

PROPOSTA VALIDA POR 60 DIAS


 Charly Leandro Fernandes Sabino
 CPF 060.588.869-17
 Sócio/Proprietário

INNOVAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
 CNPJ 40.732.763/0001-41
 RUA DONA MARIA, 50, JAQUELINE-ICARA/SC
 (048) 999109010 - inovarpinturas@gmail.com

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
 TOMADA DE PREÇO N 07/2021/PMJ

OBRA QUADRA POLIESPORTIVA NO BAIRRO GAROPABA
 LOCAL GAROPABA DO SUL
 MUNICÍPIO JAGUARUNA

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR ITEM	PARC. %	1	2	3	4	5	6
1	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 437.106,71	% periodo	dez/21	jan/22	fev/22	mar/22	abr/22	mai/22
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		% periodo	12,95%	24,89%	21,70%	23,37%	9,03%	8,07%
1.2	TERRAPLANAGEM		% periodo	100,00%					
1.3	INFRAESTRUTURA		% periodo	34,06%	65,94%				
1.3.1	RAIDER		% periodo	26,00%	74,00%				
1.3.2	FUNDAÇÃO PARA ESUTURA DE COBERT		% periodo	100,00%					
1.4	SUPRAESTRUTURA		% periodo		14,75%	34,20%	36,83%	14,22%	
1.4.1	PILARES		% periodo			100,00%			
1.4.2	COBERTURA		% periodo		17,01%	24,14%	42,45%	16,40%	
1.5	INSTALAÇÃO HIDRAULICA PLUVIAIS		% periodo						100,00%
1.6	EQUIPAMENTOS DIVERSOS		% periodo						100,00%
	TOTAL	R\$ 437.106,71		100,00%					
Jaguaruna, 17 de Dezembro de 2021									
			%	12,95%	24,89%	21,70%	23,37%	9,03%	8,07%
	REPASSSE	R\$ 41.491,70		R\$ 79.747,37	R\$ 69.523,63	R\$ 74.877,29	R\$ 28.932,05	R\$ 25.856,22	
	CONTRAPARTIDA	R\$ 15.113,61		R\$ 29.048,49	R\$ 25.325,52	R\$ 27.274,54	R\$ 10.538,68	R\$ 9.418,29	
	OUTROS								
	INVESTIMENTO	R\$ 56.605,31		R\$ 108.795,86	R\$ 94.852,15	R\$ 102.151,83	R\$ 39.470,73	R\$ 35.274,51	
	%	12,95%		37,84%	59,54%	82,91%	91,93%	100,00%	
	REPASSSE	R\$ 41.491,70		R\$ 121.239,06	R\$ 190.765,69	R\$ 265.642,98	R\$ 294.575,02	R\$ 320.399,22	
	CONTRAPARTIDA	R\$ 15.113,61		R\$ 44.162,11	R\$ 69.487,63	R\$ 96.762,17	R\$ 107.300,86	R\$ 116.707,49	
	OUTROS								
	INVESTIMENTO	R\$ 56.605,31		R\$ 165.401,17	R\$ 260.253,32	R\$ 362.405,15	R\$ 401.875,88	R\$ 437.106,71	
	ACUMULADO								

Charly Leandro Fernandes Sabino
 CPF 060.585.869-17
 Sócio/Proprietário