

## CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Balneário Rincão, 22 de Dezembro de 2021.

**AO**  
**MUNICÍPIO DE JAGUARUNA**  
**Comissão Permanente de Licitações**


**Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2021/PMJ**



Prezados Senhores,

A empresa RIMOL TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CPNJ sob n. 04.242.295/0001-63, sediada na Rodovia SC 444, nº 17415, Bairro Pedreiras, Município de Balneário Rincão/SC, CEP 88.828-000, propõe a Prefeitura Municipal de Jaguaruna a seleção da melhor proposta para futura Contratação de empresa especializada para PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS FILOMENA LONN FELISBINO COM EXTENSÃO DE 505,81 METROS, RUA SÃO MIGUEL COM EXTENSÃO DE 659,82 METROS, E RUA DOIS COM EXTENSÃO DE 146,39 METROS, LOCALIZADAS NO BAIRRO OLHO D'ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC, conforme localização, condições constantes no memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e projeto básico ao edital, pelo preço global de R\$ 1.265.957,83 (um milhão e duzentos e sessenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos), referido ao mês da data limite para entrega da proposta.

### **DECLARAMOS:**

1. Que vistoriamos o local onde deverão ser realizados os serviços objeto desta licitação e que tomamos conhecimento da situação e dos recursos, material e mão-de-obra existente na região;
2. Que o prazo de validade da proposta é de 60 (noventa) dias consecutivos, a contar da data de entrega da proposta;
3. Que o Valor Total de nossa proposta é de R\$ 1.265.957,83 (um milhão e duzentos e sessenta e cinco mil e novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos).

  
RIMOL TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA – ME  
Rod. SC444, 17415 – Bairro Pedreiras – 88.828.000 – Balneário Rincão – SC  
Fone: 3432-4005 CNPJ: 04.242.295/0001-63

4. Que o responsável técnico da obra será o Engenheiro Civil Erom de Souza Custódio.

5. Que executaremos os serviços cumprindo rigorosamente os projetos e memoriais, conforme estabelecido nesta TOMADA DE PREÇOS;

6. Que o fornecimento de todos os materiais, equipamentos, mão de obra, impostos, taxas, seguros, encargos sociais e trabalhistas referentes ao objeto desta licitação, inclusive a aprovação dos projetos nos órgãos competentes, estão inclusos na proposta.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Senhor Valdir Ferreira, brasileiro, residente a rua Rodovia ICR, 455, Boa Vista, Município de Içara, ocupante do cargo de Gerente, CPF: 811.024.109-34, como representante legal desta empresa.



Valdir Ferreira

Representante Legal da Empresa

CPF nº 811.024.109-34





RIMOL TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA – ME  
Rod. SC444, 17415 – Bairro Pedreiras – 88.828.000 – Balneário Rincão – SC  
Fone: 3432-4005 CNPJ: 04.242.295/0001-63

A  
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA  
JAGUARUNA/SC

REFERÊNCIA: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS/Obras e Serv. Engenharia Nº 08/2021- PMJ - “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS FILOMENA LONN FELISBINO COM EXTENSÃO DE 505,81 METROS, RUA SÃO MIGUEL COM EXTENSÃO DE 659,82 METROS, E RUA DOIS COM EXTENSÃO DE 146,39 METROS, LOCALIZADAS NO BAIRRO OLHO D’ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

(materiais + mão de obra + ferramentas + equipamentos)

ITENS	FONTE	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QUANT.	VALORES (R\$)			
						CUSTO UNIT.	BDI	PREÇO UNIT.	
<b>1. SERVIÇOS PRELIMINARES</b>									
<b>1.1 PLACA DE OBRA</b>									
1.1.1	PRÓPRIA	NES-01	PLACA DE OBRA - N.22, ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125 M; FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,25	R\$ 243,15	23,38%	R\$ 300,00	R\$ 675,00
<b>2. TERRAPLANAGEM</b>									
<b>2.1 CORTE E ATERRO</b>									
2.1.1	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	714,45	R\$ 3,25	23,38%	R\$ 4,01	R\$ 2.864,94
2.1.2	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	621,68	R\$ 6,30	23,38%	R\$ 7,77	R\$ 4.830,45
2.1.3	SINAPI	101230	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE INFRAESTRUTURA, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE; EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020	M3	92,77	R\$ 5,69	23,38%	R\$ 7,02	R\$ 651,25
<b>3. DRENAGEM</b>									
<b>3.1 GALERIAS, BOCAS E CAIXAS</b>									
3.1.1	SINAPI	90092	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2172,00	R\$ 3,70	23,38%	R\$ 4,56	R\$ 9.904,32
3.1.2	SINAPI	101619	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/202	M3	72,27	R\$ 153,26	23,38%	R\$ 189,09	R\$ 13.665,53

Handwritten signatures and initials in blue ink.



RIMOL TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - ME  
Rod. SC444, 17415 - Bairro Pedreiras - 88.828.000 - Balneário Rincão - SC  
Fone: 3432-4005 CNPJ: 04.242.295/0001-63

3.1.3	SINAPI	95967	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	288,00	R\$	52,70	23,38%	R\$	65,02	R\$	18.725,76
3.1.4	SINAPI	95968	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	885,00	R\$	64,85	23,38%	R\$	80,01	R\$	70.808,85
3.1.5	SINAPI	95969	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 500 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	275,00	R\$	89,30	23,38%	R\$	110,18	R\$	30.299,50
3.1.6	SINAPI	NES-02	BOCA DE LOBO SIMPLES COM BLOCOS DE CONCRETO MACIÇO, TAMPA DE CONCRETO - PARA DIÂMETROS ATÉ 60CM	UNID	64,00	R\$	730,00	23,38%	R\$	900,67	R\$	57.642,88
3.1.7	SINAPI	99260	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UNID	6,00	R\$	365,00	23,38%	R\$	450,34	R\$	2.702,04
3.1.8	SINAPI	93381	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	1880,02	R\$	5,73	23,38%	R\$	7,07	R\$	13.291,74
3.1.9	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3760,04	R\$	1,30	23,38%	R\$	1,60	R\$	6.016,06

4. PAVIMENTAÇÃO R\$ 1.033.879,51

4.1	PAVIMENTAÇÃO EM LAIOTAS SEXTAVADA DE CONCRETO R\$ 652.668,03											
3.1	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	8.889,51	R\$	1,62	23,38%	R\$	2,00	R\$	17.779,02
3.2	SINAPI	92934	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	8.889,51	R\$	49,45	23,38%	R\$	61,01	R\$	542.349,01
3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	2.644,00	R\$	28,37	23,38%	R\$	35,00	R\$	92.540,00

4.2 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA R\$ 381.211,48

4.2.1	SINAPI	96399	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	428,83	R\$	80,13	23,38%	R\$	98,86	R\$	42.394,13
4.2.2	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.032,77	R\$	1,30	23,38%	R\$	1,60	R\$	11.252,43

*[Handwritten signatures and initials]*

# RIMOL

RIMOL TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - ME  
Rod. SC444, 17415 - Bairro Pedreiras - 88.828.000 - Balneário Rincão - SC  
Fone: 3432-4005 CNPJ: 04.242.295/0001-63

4.2.3	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	428,83	R\$ 116,13	23,38%	R\$ 143,28	R\$ 61.442,76
4.2.4	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	7.032,77	R\$ 1,30	23,38%	R\$ 1,60	R\$ 11.252,43
4.2.5	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30	M2	2.858,85	R\$ 6,86	23,38%	R\$ 8,46	R\$ 24.185,87
4.2.6	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	2.858,85	R\$ 2,26	23,38%	R\$ 2,79	R\$ 7.976,19
4.2.7	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	142,94	R\$ 1.241,54	23,38%	R\$ 1.531,81	R\$ 218.956,92
4.2.8	SINAPI	95426	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M <sup>3</sup> , EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.344,22	R\$ 1,30	23,38%	R\$ 1,60	R\$ 3.750,75
<b>TOTAL DA OBRA</b>									<b>R\$ 1.265.957,83</b>

(UM MILHÃO E DUZENTOS E SESSENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)

Balneário Rincão/SC, 22 de Novembro de 2021.

*Valdir Ferreira*

Valdir Ferreira  
Responsável Legal  
RG: 535.374 - SSP/SC  
CPF: 811.024.109-34

*Erom de Souza Custódio*

Erom de Souza Custódio  
Responsável Técnico  
Engenheiro Civil  
CREA SC S1 122.123-5

000005

*R*

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

# RIMOL

RIMOL TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA – ME  
Rod. SC444, 17415 – Bairro Pedreiras – 88.828.000 – Balneário Rincão – SC  
Fone: 3432-4005 CNPJ: 04.242.295/0001-63

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA  
JAGUARUNA/SC

REFERÊNCIA: EDITAL DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS/Obras e Serv. Engenharia Nº 08/2021- PMJ - “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NAS RUAS FILOMENA LONN FELISBINO COM EXTENSÃO DE 505,81 METROS, RUA SÃO MIGUEL COM EXTENSÃO DE 659,82 METROS, E RUA DOIS COM EXTENSÃO DE 146,39 METROS, LOCALIZADAS NO BAIRRO OLHO D’ÁGUA, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

### CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	SUBTOTAL		MÊS 01 (30 DIAS)		MÊS 02 (60 DIAS)		MÊS 03 (90 DIAS)	
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,05%	R\$ 675,00	100,00%	R\$ 675,00				
1.1	PLACA DE OBRA	0,05%	R\$ 675,00	100,00%	R\$ 675,00				
2	TERRAPLANAGEM	0,66%	R\$ 8.346,64	100,00%	R\$ 8.346,64				
2.2	CORTE E ATERRO	0,66%	R\$ 8.346,64	100,00%	R\$ 8.346,64				
3	DRENAGEM	17,62%	R\$ 223.056,68	64,08%	R\$ 142.934,72	35,92%	R\$ 80.121,96		
3.1	GALERIAS, BOCAS E CAIXAS	17,62%	R\$ 223.056,68	64,08%	R\$ 142.934,72	35,92%	R\$ 80.121,96		
4	PAVIMENTAÇÃO	81,67%	R\$ 1.033.879,51	63,13%	R\$ 652.668,03	63,13%	R\$ 652.668,03	36,87%	R\$ 381.211,48
4.1	PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS SEXTAVADA DE CONCRETO	51,56%	R\$ 652.668,03			100,00%	R\$ 652.668,03		
4.2	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	30,11%	R\$ 381.211,48					100,00%	R\$ 381.211,48
TOTAL SIMPLES			R\$ 1.265.957,83	12,00%	R\$ 151.956,36	57,89%	R\$ 732.789,99	30,11%	R\$ 381.211,48
TOTAL ACUMULADO		100,00%	R\$ 1.265.957,83	12,00%	R\$ 151.956,36	69,89%	R\$ 884.746,35	100,00%	R\$ 1.265.957,83

Balneário Rincão/SC, 22 de Dezembro de 2021.

*Valdir Ferreira*

Valdir Ferreira  
Responsável Legal  
RG: 535.374 - SSP/SC  
CPF: 811.024.109-34

*Erom de Souza Custódio*

Erom de Souza Custódio  
Responsável Técnico  
Engenheiro Civil  
CREA SC 51 122.123-5

00000000

*[Handwritten signatures]*