



## **TERMO DE REFERÊNCIA**

### **FORNECIMENTO E EXECUÇÃO – APLICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE MÍNIMA NOS POSTOS DE SAÚDE**

#### **RELAÇÃO DOS SERVIÇOS:**

##### **1 - DO SERVIÇO**

Mobilização e Desmobilização dos equipamentos e equipe, compreendendo todos os custos inerentes a hospedagem, alimentação, transporte, carga e descarga, impostos, montagem e desmontagem dos equipamentos e outros inerentes à prestação dos serviços.

Seguir paginação do projeto em croqui, para aplicação das necessidades básicas de acessibilidade mínima nos seguintes postos de saúde:

- 1- Unidade de Saúde: Bairro Beija-Flor;
- 2- Unidade de Saúde: Bairro Centro;
- 3- Unidade de Saúde: Bairro Riachinho;
- 4- Unidade de Saúde: Bairro Olho D'Água;
- 5- Unidade de Saúde: Bairro Camacho;
- 6- Unidade de Saúde: Bairro Encruzo;

Seguir as Normas de Acessibilidade 9050/2020 para a aplicação dos itens, assim como está descrito no projeto em forma de croqui, para melhor esclarecimento.

- Área externa: Utilizar piso tátil de concreto em 40x40 na cor vermelha.
- Área interna: Utilizar piso tátil de borracha colado em 25x25 na cor azul.
- As barras de apoio devem ser de material inox.
- As calçadas serão refeitas/refeitas com concreto armado moldado “*in loco*”.



## 2 – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

ITEM	QTDE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	PREÇO MAXIMO	PREÇO TOTAL
1	1	Unid.	Empresa especializada em manutenção e construção civil para aplicação de acessibilidade conforme normas, planilha orçamentária e projeto.	R\$ 68.322,17	R\$ 68.322,17

## 3 – DO PROJETO

O mesmo foi elaborado no método CROQUI/LAYOUT, para esclarecimento da aplicação dos pisos, barras e construção das calçadas, as edificações foram levantadas de modo parcial e não integral, ou seja, NÃO É PROJETO TÉCNICO, então as características levantadas são somente dos corredores (onde aplica-se o piso tátil) e nos banheiros PCD (onde aplica-se as barras de apoios).

## 4 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

As medições serão executadas conforme os quantitativos de serviços realizados pela contratada, seguindo assim a quantidade de unidades executadas conforme cronograma físico financeiro.

## 5 - DA EMPRESA

A critério de avaliação, a empresa contratada deverá apresentar um acervo técnico de ART para execução de obra.

A mesma, deverá apresentar ART do responsável técnico pela empresa, sendo CREA ou CAU.



## **6 - OBSERVAÇÕES FINAIS**

Deverá ser efetuado rigoroso controle dos serviços, materiais e mão de obra. Em caso de dúvidas ou interpretações não esclarecidas, consultar o engenheiro responsável pela fiscalização ou o projetista de cada área.

A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, seguindo assim as normas de aplicabilidade de acessibilidade NBR: 9050 mais atual.

Quaisquer dúvidas que vier a surgir na execução dos trabalhos, a equipe técnica do setor de engenharia da prefeitura deverá ser acionada.

A mesma, terá um prazo máximo de execução dos serviços de no máximo 3 meses, considerando a execução nas 6 unidades indicadas.

Jaguaruna, 11 de Março de 2022.