



Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Jaguaruna

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE COMPRA

OBRA: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PARA APLICAÇÃO DE ACESSIBILIDADE MÍNIMA NOS POSTOS DE SAÚDE

LOCAL: UNIDADE DO BEIJA-FLORES; UNIDADE CENTRO; UNIDADE RIACHINHO; UNIDADE ENCRUZO; UNIDADE OLHO D'ÁGUA; UNIDADE CAMPO BOM; UNIDADE CAMACHO

MUNICÍPIO: JAGUARUNA/SC

BDI = 22,47%

ITEM	BASE	CÓDIGO	SERVIÇOS	UNID	QTDE	CUSTO UNIT. S/BDI	PREÇO UNIT. C/ BDI 22,47%	VALOR TOTAL S/BDI	
1									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
INSUMOS									
1.1	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES; AF_10/2018	M	145	R\$ 14,26	R\$ 17,46	R\$ 2.532,31	
1.2	DEINFRA	42535	DEMOLIÇÃO DE CALÇADA E PASSEIOS	M²	120,00	R\$ 22,65	R\$ 27,74	R\$ 2.718,00	
2									
CALÇADA									
2.1	SINAPI	36178	PISO PODO/TATIL DE CONCRETO - DIRECIONAL E ALERTA. *40 X 40 X 2,5 * CM	UNID	400	R\$ 9,43	R\$ 11,55	R\$ 3.772,00	
2.3	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO. FEITO EM OBRA. ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESURA 8 CM. ARMADO. AF_07/2016	M²	215,00	R\$ 102,46	R\$ 125,48	R\$ 22.028,90	
2.4	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	130,00	R\$ 25,91	R\$ 31,73	R\$ 3.368,30	
3									
PINTURA VAGAS									
3.1	SINAPI	102500	PINTURA (AMARELA) DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL AF_05/2021	M	55,00	R\$ 3,95	R\$ 4,84	R\$ 217,25	
3.2	SINAPI	102513	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA (AZUL INFO. PCDI) (BRANCO INFO. IDOSO)	M²	1,40	R\$ 42,80	R\$ 52,42	R\$ 59,92	
4									
ESPAÇO INTERNO DOS POSTOS									
4.1	SINAPI	36210	BARRA DE APOIO LATERAL, ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, UN 428,71 DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	UNID	10	R\$ 180,00	R\$ 220,45	R\$ 1.800,00	
4.2	SINAPI	36081	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MÍNIMO= 3CM (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UNID	18	R\$ 180,00	R\$ 220,45	R\$ 3.240,00	
4.3	SINAPI	38186	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, AZUL, 25 X 25 CM, E = 12 MM, (FORNECIMENTO E MÃO DE OBRA)	M²	90	R\$ 163,92	R\$ 200,75	R\$ 14.752,80	
4.4	SINAPI	4791	ADESIVO AGRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	42	R\$ 30,89	R\$ 37,83	R\$ 1.297,38	
TOTAL							R\$ 55.786,86	R\$ 68.322,17	R\$ 12.535,31

BASE: SINAPI_JANEIRO 2022/DEINFRA 2021

Jaguaruna, 11 de Março de 2022

LAERTE SILVA DOS SANTOS
PREFEITO DE JAGUARUNA

Laerte Silva dos Santos
Prefeito Municipal

MARCOS FABIANO DOS SANTOS TIBURCIO
ENGE CIVIL - CREA/SC 035730-6