

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									PLANILHA A 1	
MUNICÍPIO: JAGUARUNA - SC									FOLHA Nº 1	
PROJETO:		DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS							DATA : 15/03/2022	
LOCALIZAÇÃO:		JAGUARUNA - RUA ALDO SCHMITZ - Extensão 82,06 m								
Data de referência dos custos: SINAPI NÃO DESONERADO - 01/2022										
ITEM	FONTES	CÓDIGO (SINAPI)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (com BDI) (R\$)	PREÇO DO SERVIÇO (R\$)	
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.398,94	
1.1	COMPOSIÇÃO	201	PLACA DE OBRA, ADESIVADA, DE 200 x 1,50 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1	1109,26	22,47	1358,51	1358,51	
1.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	82,50	0,40	22,47	0,49	40,43	
2			DRENAGEM PLUVIAL						R\$ 27.054,56	
2.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	151,50	6,60	22,47	8,08	1224,12	
2.2	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	600,00	1,53	22,47	1,87	1122,00	
2.3	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	131,50	17,64	22,47	21,60	2840,40	
2.4	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	unid	6,00	654,28	22,47	801,30	4807,80	
2.5	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	101,00	133,80	22,47	163,86	16549,86	
2.6	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	37,50	11,11	22,47	13,61	510,38	

3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 50.317,88
3.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	527,00	0,95	22,47	1,16	611,32
3.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	527,00	61,26	22,47	75,03	39540,81
3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	175,00	47,43	22,47	58,09	10165,75
VALOR TOTAL (R\$):								R\$ 78.771,38	

DATA: 15/03/2022	ENG. CIVIL: MATHEUS SCHIMTZ	Nº CREA: 152.119-0	PREFEITO MUNICIPAL: LAERTE SILVA DOS SANTOS
	ASSINATURA:		ASSINATURA: