

PLANILHA DE ORÇAMENTO PARA OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA									PLANILHA 1
MUNICÍPIO: JAGUARUNA - SC									FOLHA Nº 1
PROJETO:	DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS								DATA: 15/03/2022
LOCALIZAÇÃO:	JAGUARUNA - RUA VOLNEI ASCKEL WESTING - Extensão 105,93 m								
Data de referência dos custos: SINAPI NÃO DESONERADO - 01/2022									
ITEM	FUNTE	CÓDIGO (SINAPI)	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	CUSTO UNITÁRIO (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	PREÇO UNITÁRIO (com BDI) (R\$)	PREÇO DO SERVIÇO (R\$)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						R\$ 1.414,62
1.1	COMPOSIÇÃO	201	PLACA DE OBRA, ADESIVADA, DE 200 x 1,50 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	unid	1,00	1109,26	22,47	1358,51	1358,51
1.2	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	m	114,50	0,40	22,47	0,49	56,11
2			DRENAGEM PLUVIAL						R\$ 24.861,02
2.1	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	136,50	6,60	22,47	8,08	1102,92
2.2	SINAPI	95877	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	m³xkm	546,00	1,53	22,47	1,87	1021,02
2.3	SINAPI	93379	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	118,30	17,64	22,47	21,60	2555,28
2.4	SINAPI	97935	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M. AF_12/2020	unid	6,00	654,28	22,47	801,30	4807,80
2.5	SINAPI	92219	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	m	91,00	133,80	22,47	163,86	14911,26
2.6	SINAPI	102713	GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 14 KN/M (RT - 14), INSTALADO EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021	m²	34,00	11,11	22,47	13,61	462,74

3			PAVIMENTAÇÃO						R\$ 64.349,91
3.1	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	m²	670,00	0,95	22,47	1,16	777,20
3.2	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	670,00	61,26	22,47	75,03	50270,10
3.3	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	m	229,00	47,43	22,47	58,09	13302,61
								VALOR TOTAL (R\$):	R\$ 90.625,55
DATA: 15/03/2022			ENG. CIVIL: MATHEUS SCHIMTZ		Nº CREA: 152.119-0		PREFEITO MUNICIPAL: LAERTE SILVA DOS SANTOS		
			ASSINATURA:		ASSINATURA:				