

CNPJ: 82.928.698/0001-74  
AV. DUQUE DE CAXIAS, 290  
C.E.P.: 88715-000 - Jaguaruna - SC

Processo Administrativo: 33/2021  
Processo de Licitação: 33/2021  
Data do Processo: 17/05/2021

Folha: 1/6

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, LAERTE SILVA DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:

01 - HOMOLOGAR E ADJUDICAR a presente Licitação nestes termos:

- a ) Processo Nr.: 33/2021  
b ) Licitação Nr.: 26/2021-PR  
c ) Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL  
d ) Data Homologação: 10/06/2021  
e ) Data da Adjudicação: 10/06/2021 Sequência: 0  
f ) Objeto da Licitação CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, DAS SECRETARIAS, FUNDOS MUNICIPAIS E AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA. A RELAÇÃO COM QUANTIDADES, DESCRIÇÃO E VALOR MÁXIMO ENCONTRA-SE ANEXO AO EDITAL".

g ) Fornecedores e Itens Vencedores:

	<u>Unid.</u>	<u>Qtidade</u>	<u>Descto (%)</u>	<u>Preço Unitário</u>	<u>Total do Item</u>
--	--------------	----------------	-------------------	-----------------------	----------------------

(em Reais R\$)

### JF AR CONDICIONADO EIRELI (14204)

1	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT": 7.000 e 9.000 BTU/h MARCAS: DIVERSAS	SV	37,00	0,0000	235,00	8.695,00
	Instalação de condicionador de ar tipo "split" de 7.000 e 9.000 BTU/h, incluindo até 2 metros de distância entre evaporadora e condensadora, inclusive a interligação elétrica entre as unidades com PP e tomada elétrica com pinagem para 220V, conforme especificações técnicas do equipamento, devendo a prestação do serviço ser realizada de acordo com as RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA e INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT contidas no ANEXO. Equipamento Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. Oferecer garantia dos serviços de manutenção executados pelo prazo mínimo de 03 (três) meses após a conclusão do serviço. - Marca:					

Jaguaruna, 10 de Junho de 2021.

-----  
LAERTE SILVA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.928.698/0001-74  
AV. DUQUE DE CAXIAS, 290  
C.E.P.: 88715-000 - Jaguaruna - SC

Processo Administrativo: 33/2021  
Processo de Licitação: 33/2021  
Data do Processo: 17/05/2021

Folha: 2/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**JF AR CONDICIONADO EIRELI (14204)**

3	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT": 18.000 BTU/h MARCAS: DIVERSAS Instalação de condicionador de ar tipo "split" de 18.000 BTU/h, incluindo até 2 metros de distância entre evaporadora e condensadora, inclusive a interligação elétrica entre as unidades com PP e tomada elétrica com pinagem para 220V, conforme especificações técnicas do equipamento, devendo a prestação do serviço ser realizada de acordo com as RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA e INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT contidas no ANEXO. Equipamento Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. Oferecer garantia dos serviços de manutenção executados pelo prazo mínimo de 03 (três) meses após a conclusão do serviço - Marca:	SV	63,00	0,0000	289,00	18.207,00
7	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE AR TIPO "SPLIT" MARCAS: DIVERSAS Recolocação dos equipamentos em condições normais de funcionamento; Medir temperatura nos diversos ambientes; Medir tensões e correntes de entrada das máquinas; Medir tensões e correntes no motor do condensador; Medir tensões e correntes no motor do evaporador; Verificar as condições dos mancais e eixos; Verificar as bases de fixação dos compressores; Verificar os parafusos das bases dos motores; Testar e ajustar a ação dos relés térmicos; Verificar e ajustar as correias. - Marca:	SV	280,00	0,0000	70,00	19.600,00

Jaguaruna, 10 de Junho de 2021.

-----  
LAERTE SILVA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.928.698/0001-74  
AV. DUQUE DE CAXIAS, 290  
C.E.P.: 88715-000 - Jaguaruna - SC

Processo Administrativo: 33/2021  
Processo de Licitação: 33/2021  
Data do Processo: 17/05/2021

Folha: 3/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**JF AR CONDICIONADO EIRELI (14204)**

8	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE AR TIPO "SPLIT" 18.000 a 60.000 BTU/h MARCAS: DIVERSAS	SV	121,00	0,0000	135,00	16.335,00
---	---	----	--------	--------	--------	-----------

Limpar a serpentina do evaporador; Verificar as condições de mancais; Verificar a operação do conjunto motor ventilador; Verificar e corrigir vibrações; Limpar os filtros de ar; Verificar a existência de vazamento de gás; Verificar e testar os termostatos, regulá-los; Limpar compressores, tubulações e acessórios; Verificar a existência de corrosão nas bandejas; Verificar o estado do isolamento interno do gabinete; Proceder limpeza interna e externa dos equipamentos; Limpar tubulação de drenagem; Verificar terminais elétricos; Executar a higienização das saídas dos dutos de circuladores de ar refrigerado, incluindo as venezianas de saídas de ar, utilizando-se na limpeza produtos biodegradáveis devidamente registrados na ANVISA para esse fim, de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade do ar interno; Na prestação dos serviços de manutenção terá como prazo máximo para conhecimento ao serviço autorizado pela CONTRATANTE o prazo de 24 horas, fazendo o levantamento necessário a manutenção do equipamento, onde deverá ser realizada a prestação dos serviços nas próximas 48 horas, totalizando 72 horas após autorização realizada pelo CONTRATANTE. Caso ocorra necessidade à prorrogação do prazo estipulado para execução dos serviços, o mesmo deverá apresentar justificativa cabível à prorrogação, sendo esta analisada e caso descumpra o atendimento as necessidades da CONTRATADA ficará a CONTRATANTE sujeita as penalidades previstas em edital; Deverá ser realizado Relatório de Assistência Técnica devidamente assinado pelo responsável técnico posteriormente a conclusão do serviço acima mencionando. Na ocorrência de defeito nos equipamentos, deverá constar no Relatório especificação da causa, o tipo de problema apresentado e indicação da necessidade da substituição de peças, componentes ou acessórios; Elaborar laudo técnico sempre que a manutenção no equipamento apontar que é economicamente inviável sua recuperação (se o custo para o reparo for maior que 50% do preço de um aparelho novo) ou quando o equipamento demonstra estar no final de sua vida útil (pouco rendimento, aumento de consumo de energia, manutenções frequentes, etc.). Oferecer garantia dos serviços executados pelo prazo mínimo de 03 (três) meses, mesmo após o término do contrato; Devendo a prestação do serviço ser realizada de acordo com as RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA e FORNECIMENTO DE PEÇAS contidas no ANEXO I. - Marca:

**Total do Fornecedor: 62.837,00**

Jaguaruna, 10 de Junho de 2021.

-----  
LAERTE SILVA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.928.698/0001-74  
AV. DUQUE DE CAXIAS, 290  
C.E.P.: 88715-000 - Jaguaruna - SC

Processo Administrativo: 33/2021  
Processo de Licitação: 33/2021  
Data do Processo: 17/05/2021

Folha: 4/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA (14205)**

2	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT": 12.000 BTU/h MARCAS: DIVERSAS Instalação de condicionador de ar tipo "split" de 12.000 BTU/h, incluindo até 2 metros de distância entre evaporadora e condensadora, inclusive a interligação elétrica entre as unidades com PP e tomada elétrica com pinagem para 220V, conforme especificações técnicas do equipamento, devendo a prestação do serviço ser realizada de acordo com as RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA e INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT contidas no ANEXO. Equipamento Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. Oferecer garantia dos serviços de manutenção executados pelo prazo mínimo de 03 (três) meses após a conclusão do serviço. - Marca: SERVIÇO	SV	52,00	0,0000	250,00	13.000,00
4	INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT": 24.000 e 60.000 BTU/h MARCAS: DIVERSAS Instalação de condicionador de ar tipo "split" de 24.000 e BTU/h, incluindo até 2 metros de distância entre evaporadora e condensadora, inclusive a interligação elétrica entre as unidades com PP e tomada elétrica com pinagem para 220V, conforme especificações técnicas do equipamento, devendo a prestação do serviço ser realizada de acordo com as RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA e INSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT contidas no ANEXO. Equipamento Composto de 01 (uma) unidade evaporadora e 01 (uma) unidade condensadora. Oferecer garantia dos serviços de manutenção executados pelo prazo mínimo de 03 (três) meses após a conclusão do serviço. - Marca: SERVIÇO	SV	12,00	0,0000	350,00	4.200,00
5	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT": 9.000 e 18.000 BTU/h MARCAS: DIVERSAS Desmontagem do equipamento, retirada da unidade condensadora, unidade evaporadora e do equipamento interno, vedação do gás, transportes até o local de destino a ser informado pelo fiscal e vedação da estrutura após a retirada do equipamento. - Marca: SERVIÇO	SV	75,00	0,0000	90,00	6.750,00
6	DESINSTALAÇÃO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO "SPLIT": 24.000 e 60.000 BTU/h MARCAS: DIVERSAS Desmontagem do equipamento, retirada da unidade condensadora, unidade evaporadora e do equipamento interno, vedação do gás, transportes até o local de destino a ser informado pelo fiscal e vedação da estrutura após a retirada do equipamento. - Marca: SERVIÇO	SV	28,00	0,0000	149,00	4.172,00

Jaguaruna, 10 de Junho de 2021.

-----  
LAERTE SILVA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.928.698/0001-74  
AV. DUQUE DE CAXIAS, 290  
C.E.P.: 88715-000 - Jaguaruna - SC

Processo Administrativo: 33/2021  
Processo de Licitação: 33/2021  
Data do Processo: 17/05/2021

Folha: 5/6

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

### MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA (14205)

9	MANUTENÇÃO DE LIMPEZA PREVENTIVA DE AR CONDICIONADO DE AR TIPO "SPLIT" 7.000 a 12.000 BTU/h MARCAS: DIVERSAS	SV	362,00	0,0000	124,00	44.888,00
	<p>Limpar a serpentina do evaporador; Verificar as condições de mancais; Verificar a operação do conjunto motor ventilador; Verificar e corrigir vibrações; Limpar os filtros de ar; Verificar a existência de vazamento de gás; Verificar e testar os termostatos, regulá-los; Limpar compressores, tubulações e acessórios; Verificar a existência de corrosão nas bandejas; Verificar o estado do isolamento interno do gabinete; Proceder limpeza interna e externa dos equipamentos; Limpar tubulação de drenagem; Verificar terminais elétricos; Executar a higienização das saídas dos dutos de circuladores de ar refrigerado, incluindo as venezianas de saídas de ar, utilizando-se na limpeza produtos biodegradáveis devidamente registrados na ANVISA para esse fim, de forma a evitar a difusão ou multiplicação de agentes nocivos à saúde humana e manter a boa qualidade do ar interno; Na prestação dos serviços de manutenção terá como prazo máximo para conhecimento ao serviço autorizado pela CONTRATANTE o prazo de 24 horas, fazendo o levantamento necessário a manutenção do equipamento, onde deverá ser realizada a prestação dos serviços nas próximas 48 horas, totalizando 72 horas após autorização realizada pelo CONTRATANTE. Caso ocorra necessidade à prorrogação do prazo estipulado para execução dos serviços, o mesmo deverá apresentar justificativa cabível à prorrogação, sendo esta analisada e caso descumpra o atendimento as necessidades da CONTRATADA ficará a CONTRATANTE sujeita as penalidades previstas em edital; Deverá ser realizado Relatório de Assistência Técnica devidamente assinado pelo responsável técnico posteriormente a conclusão do serviço acima mencionando. Na ocorrência de defeito nos equipamentos, deverá constar no Relatório especificação da causa, o tipo de problema apresentado e indicação da necessidade da substituição de peças, componentes ou acessórios; Elaborar laudo técnico sempre que a manutenção no equipamento apontar que é economicamente inviável sua recuperação (se o custo para o reparo for maior que 50% do preço de um aparelho novo) ou quando o equipamento demonstra estar no final de sua vida útil (pouco rendimento, aumento de consumo de energia, manutenções frequentes, etc.). Oferecer garantia dos serviços executados pelo prazo mínimo de 03 (três) meses, mesmo após o término do contrato; Devendo a prestação do serviço ser realizada de acordo com as RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA e FORNECIMENTO DE PEÇAS contidas no ANEXO I. - Marca: SERVIÇO</p>					
10	SERVIÇO DE RECARGA R22 COM GÁS Especificações: Refrigerante 22: o produto é usado como gás refrigerante em casa, industrial e comercial, sistema de ar condicionado. Clorodifluorometano industrial (HCFC22) - Marca: SERVIÇO	SV	138,00	0,0000	174,00	24.012,00

Jaguaruna, 10 de Junho de 2021.

-----  
LAERTE SILVA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL

CNPJ: 82.928.698/0001-74  
AV.DUQUE DE CAXIAS,290  
C.E.P.: 88715-000 - Jaguaruna - SC

Processo Administrativo: 33/2021  
Processo de Licitação: 33/2021  
Data do Processo: 17/05/2021

Folha: 6/6

**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO**

**MD CONTROLE DE PRAGAS LTDA (14205)**

11	SERVIÇO DE RECARGA R410 A - ECOLÓGICO COM GÁS Especificações: Refrigerante R 410A é uma mistura HFC constituída por HFC 32 e HFC 125. É uma mistura caracterizada por ODP no relevante e poder ser considerada como possível alternativa ao refrigerante R 22. - Marca: SERVIÇO	SV	136,00	0,0000	174,00	23.664,00
----	---	----	--------	--------	--------	-----------

**Total do Fornecedor: 120.686,00**

**Total Geral: 183.523,00**

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s).

Dotação(ões): 2.018.3.3.90.00.00.00.00.00 (61) Saldo: 1.045.122,25

Jaguaruna, 10 de Junho de 2021.

-----  
LAERTE SILVA DOS SANTOS  
PREFEITO MUNICIPAL