



MUNICIPIO DE JAGUARUNA-SC
CNPJ: 82.928.698/0001-74

Obra
DRAGAGEM-DESASSOREAMENTO BARRA DO CAMACHO

Bancos
SINAPI - 04/2021 - Santa
Catarina
SICRO3 - 01/2021 - Santa
Catarina

B.D.I.
28,0%
Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,41%
Mensalista: 70,74%

Item	Código Banco	Descrição	Orçamento Sintética	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		SERVIÇOS INICIAIS						27.289,19	0,55 %
1.1	41784 Próprio	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - REF. SINAPI (74209/001)		m ²	3	309,78	396,51	1.189,53	0,02 %
1.2	2021-007 Próprio	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30M X 6,00M ALT. 2,50M COM 1 SANITARIO. PARA ESCRITORIO COMPLETO SEM DIVISORIAS INTERNAS		MES	6	576,48	737,89	4.427,34	0,09 %
1.3	PN 33 Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		unid	2	8.465,75	10.836,16	21.672,32	0,43 %
2		DRAGAGEM - DESASSOREAMENTO - Etapa 1						4.956.011,90	99,45 %
2.1	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO DE OBRA E CONTROLE GEOMÉTRICO DA EXECUÇÃO		m ²		0,69	0,88	41.080,78	0,82 %
2.2	2021037/Re 1917566 SICRO3	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque		m ³		26,05	33,34	4.914.931,12	98,63 %
								Total sem BDI	3.893.781,40
								Total do BDI	1.089.519,69
								Total Geral	4.983.301,09

Engenheiro Sanitarista-CREA/SC 124571-3

RUA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - Jaguaruna / SC
3624-8400 / jaguaruna@jaguaruna.gov.br