



MUNICIPIO DE JAGUARUNA-SC
CNPJ: 82.928.698/0001-74

Obra
ENROCAMENTO DA BARRA DO CAMACHO

Bancos
SINAPI - 04/2021 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2021 - Santa Catarina

B.D.I.
28,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 112,41%
Mensalista: 70,74%

Item	Código Banco	Descrição	Orgamento Sintética	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1		ENROCAMENTO - Lado Norte - Etapa 2						3.881.143,92	77,06 %
1.1	Próprio	SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA LOCAÇÃO DE OBRA E CONTROLE GEOMÉTRICO DA EXECUÇÃO		m ²	5921,6	0,69	0,88	5.211,00	0,10 %
1.2	2021037/Re 1505860 SICRO3	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento		m ³	23686,4	105,85	135,48	3.209.033,47	63,71 %
1.3	95427 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	994828,8	0,49	0,62	616.793,85	12,25 %
1.4	95713 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22.00 E 25.50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016		H	640	61,17	78,29	50.105,60	0,99 %
2		ENROCAMENTO - "Cabecas dos molhes"						1.155.692,80	22,94 %
2.1	1505860 SICRO3	Enrocamento de pedra jogada - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento		m ³	7000	105,85	135,48	948.360,00	18,83 %
2.2	95427 SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M ³ . EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020		M3XKM	294000	0,49	0,62	182.280,00	3,62 %
2.3	95713 SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATORIA DE MANDIBULAS, PESO OPERACIONAL ENTRE 22.00 E 25.50 TON, POTENCIA LIQUIDA ENTRE 150 E 160 HP - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016		H	320	61,17	78,29	25.052,80	0,50 %
								Total sem BDI	3.942.490,65
								Total do BDI	1.094.346,07
								Total Geral	5.036.836,72

ENGENHEIRO CIVIL - CREAS/SC 10.721-1

RUA DUQUE DE CAXIAS - CENTRO - Jaguaruna / SC
3624-8400 / jaguaruna@jaguaruna.gov.br



Obra
ENROCAMENTO DA BARRA DO CAMACHO

Bancos
 SINAPI - 04/2021 - Santa Catarina
 SICRO3 - 01/2021 - Santa Catarina

B.D.I.
 28,0%

MUNICIPIO DE JAGUARUNA-SC
 CNPJ: 82.928.698/0001-74

Item	Descrição	Cronograma Físico e Financeiro									
		Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS			
1	ENROCAMENTO - Lado Norte - Etapa 2	100,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%		
		3.881.143,92	776.228,78	582.171,59	582.171,59	582.171,59	582.171,59	582.171,59	776.228,78		
		100,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%		
2	ENROCAMENTO- "Cabeças dos molhes"	1.155.692,80	231.138,56	173.353,92	173.353,92	173.353,92	173.353,92	173.353,92	231.138,56		
		20,00%	20,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%		
		1.007.367,34	755.525,51	755.525,51	755.525,51	755.525,51	755.525,51	755.525,51	1.007.367,34		
		20,00%	35,00%	50,00%	65,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%		
		1.007.367,34	1.762.892,85	2.518.418,36	3.273.943,86	4.029.469,37	5.036.836,72				

ENGENHEIRO CIVIL-CREA/SC 10.721-1