

Nº OPERAÇÃO 1071286-74	Nº SICONV 898861/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguaruna	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Quadra Poliesportiva no bairro Garopaba			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Quadra Poliesportiva no bairro Garopaba	MUNICÍPIO / UF Jaguaruna/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Quadra Poliesportiva no bairro Garopaba									521.147,15	
1.			QUADRA POLIESPORTIVA					-	521.147,15	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	4.567,29	
1.1.0.1.	Composição	201	PLACA DE OBRA, ADESIVADA, DE 200 x 1,50 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1.141,28	BDI 1	1.397,73	1.397,73	RA
1.1.0.2.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	866,00	2,99	BDI 1	3,66	3.169,56	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	21.107,47	
1.2.0.1.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	120,00	57,93	BDI 1	70,95	8.514,00	RA
1.2.0.2.	SINAPI	100324	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	73,23	111,43	BDI 1	136,47	9.993,70	RA
1.2.0.3.	SINAPI	97083	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2017	M2	732,33	2,90	BDI 1	3,55	2.599,77	RA
1.3.			INFRAESTRUTURA					-	122.715,67	
1.3.1.			RADIER					-	109.344,30	
1.3.1.1.	SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	11,60	130,90	BDI 1	160,31	1.859,60	RA
1.3.1.2.	SINAPI-I	3777	LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA	M2	754,29	1,49	BDI 1	1,82	1.372,81	RA
1.3.1.3.	SINAPI	97088	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2017	KG	1.148,88	23,59	BDI 1	28,89	33.191,14	RA
1.3.1.4.	SINAPI	92883	ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	74,26	14,68	BDI 1	17,98	1.335,19	RA
1.3.1.5.	SINAPI	97094	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	73,23	517,70	BDI 1	634,03	46.430,02	RA
1.3.1.6.	SINAPI	97097	ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2017	M2	732,33	28,05	BDI 1	34,35	25.155,54	RA
1.3.2.			FUNDAÇÃO PARA ESTRUTURA DE COBERTURA					-	13.371,37	
1.3.2.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	12,22	134,36	BDI 1	164,55	2.010,80	RA
1.3.2.2.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	66,52	17,42	BDI 1	21,33	1.418,87	RA
1.3.2.3.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	12,22	664,29	BDI 1	813,56	9.941,70	RA
1.4.			SUPRAESTRUTURA					-	330.705,83	
1.4.1.			PILARES					-	43.833,22	
1.4.1.1.	SINAPI	100766	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	1.488,90	19,44	BDI 1	23,81	35.450,71	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071286-74	Nº SICONV 898861/2020	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguaruna	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Quadra Poliesportiva no bairro Garopaba			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Quadra Poliesportiva no bairro Garopaba	MUNICÍPIO / UF Jaguaruna/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
Quadra Poliesportiva no bairro Garopaba									521.147,15	
1.4.1.2.	Cotação	100	GALVANIZAÇÃO A FOGO DE ESTRUTURA METÁLICA (PILAR, TRELIÇAS E TERÇAS) COM FRETE INCLUSO	KG	1.488,90	4,60	BDI 1	5,63	8.382,51	RA
1.4.2.			COBERTURA					-	286.872,61	
1.4.2.1.	SINAPI	100768	CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO TALHA MANUAL, PARA EDIFÍCIOS DE ATÉ 2 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	190,08	23,57	BDI 1	28,87	5.487,61	RA
1.4.2.2.	SINAPI	100773	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	3.410,60	22,00	BDI 1	26,94	91.881,56	RA
1.4.2.3.	Cotação	100	GALVANIZAÇÃO A FOGO DE ESTRUTURA METÁLICA (PILAR, TRELIÇAS E TERÇAS) COM FRETE INCLUSO	KG	5.731,61	4,60	BDI 1	5,63	32.268,96	RA
1.4.2.4.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	806,00	63,99	BDI 1	78,37	63.166,22	RA
1.4.2.5.	SINAPI	94213	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	806,00	95,30	BDI 1	116,71	94.068,26	RA
1.5.			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS PLUVIAIS					-	10.934,74	
1.5.0.1.	SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,00	99,08	BDI 1	121,34	1.577,42	RA
1.5.0.2.	Composição	200	CALHA/CANALETA DE CONCRETO TIPO MEIA CANA 30cm COM MÃO DE OBRA	M	24,00	32,63	BDI 1	39,96	959,04	RA
1.5.0.3.	SINAPI	97933	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1,0X1,0 M. AF_12/2020	UN	2,00	669,18	BDI 1	819,54	1.639,08	RA
1.5.0.4.	SINAPI	89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	80,00	68,99	BDI 1	84,49	6.759,20	RA
1.6.			EQUIPAMENTOS DIVERSOS					-	31.116,15	
1.6.0.1.	SINAPI-I	25399	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO	UN	1,00	3.046,40	BDI 1	3.730,93	3.730,93	RA
1.6.0.2.	SINAPI-I	25398	CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	5.018,06	BDI 1	6.145,62	6.145,62	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1071286-74	Nº SICONV 898861/2020	PROponente / TOMADOR Prefeitura Municipal de Jaguaruna	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Quadra Poliesportiva no bairro Garopaba			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 07-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Quadra Poliesportiva no bairro Garopaba	MUNICÍPIO / UF Jaguaruna/SC	BDI 1 22,47%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Quadra Poliesportiva no bairro Garopaba									521.147,15	
1.6.0.3.	Cotação	101	CONJUNTO PARA BASQUETE COM UMA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", PINTURA EM ESMALTE SINTÉTICO + TABELA DE COMPENSADO NAVAL 18 MM COM 1,20 X 0,90 M, COM REQUADRO EM CANTONEIRAS DE AÇO, 7/8" X 1/8", ACOMPANHA ARO COM SISTEMA DE MOLAS E REDE TIPO CHUÁ NYLON 6 MM, COM FRETE INCLUSO	UN	2,00	5.900,00	BDI 1	7.225,73	14.451,46	RA
1.6.0.4.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	558,04	9,34	BDI 1	11,44	6.383,98	RA
1.6.0.5.	SINAPI-I	10892	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	2,00	165,00	BDI 1	202,08	404,16	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Jaguaruna/SC

Local

terça-feira, 5 de outubro de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: Matheus Schimtz

CREA/CAU: CREA/SC 152.119-0

ART/RRT: 7945191-0

RECURSO
↓