



MENEGON

Artefatos de Cimento

artefatosmenegon@terra.com.br

CARTA PROPOSTA DE PREÇOS

Cocal do Sul (SC), 18 de maio de 2022.

**AO
MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PLANEJAMENTO E MOBILIDADE URBANA
Comissão Permanente de Licitações**

Ref.: EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº. 05/2022/PMJ

Prezados Senhores,

Pela presente submetemos à apreciação de V. S.^a a nossa proposta para execução de serviços necessários à realização da obra de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO NA RUA JOÃO JOSÉ VIEIRA, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC, COM ÁREA TOTAL DE 3.471,19 M², INCLUINDO SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM, SINALIZAÇÃO VIÁRIA, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS**, objeto do Edital de Tomada de Preços Nº. 05/2022/PMJ, pelo valor global de **R\$ 375.099,48 (Trezentos e setenta e cinco mil noventa e nove reais e quarenta e oito centavos)**, conforme planilha orçamentária anexa, com prazo de execução de 90 (noventa) dias consecutivos e ininterruptos.

b) Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no Edital acima epigrafado, bem como que verificamos todas as especificações nela exaradas, não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.

b.1. declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto.

c) Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim a Senhorita Franci Menegon, portadora da Cédula de Identidade RG Nº 5.554.886, expedida pelo SSP de SC, e inscrito no CPF sob o Nº 080.535.789-00, sócia e representante desta empresa.

d) Informamos que o nosso BDI é de 23,38% (Vinte e três virgula trinta e oito por cento).

AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Estrada Geral, Linha Ferreira Ponte – CEP: 88.845-000
Fone/Fax: 48 3447-6545 – Cocal do Sul/ SC
CNPJ: 00.196.198/0001-20 Inscrição Estadual: 253.440.335



MENECON

Artefatos de Cimento

artefatosmenegon@terra.com.br

e) Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 dias corridos, a contar da data de aberta da licitação.

f) Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com as condições estabelecidas na Licitação e seus anexos.

Atenciosamente,

Franci Menegon

(Proprietária e representante legal da empresa AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA)

RG: 5.554.886

CPF: 080.535.789-00

00 196 198/0001-20

AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

ESTRADA LINHA FERREIRA PONTE, S/N - PAVILHÃO

LINHA FERREIRA PONTE - CEP 88845-000

COCAL DO SUL - SC

AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Estrada Geral, Linha Ferreira Ponte – CEP: 88.845-000
Fone/Fax: 48 3447-6545 – Cocal do Sul/ SC
CNPJ: 00.196.198/0001-20 Inscrição Estadual: 253.440.335

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA							
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/PMJ/2022							
PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO - JAGUARUNA/SC							
LOCAL: RUA JOÃO JOSÉ VIEIRA, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC							
ITENS	SERVIÇOS	Unid.	Quant.	Valores (R\$)			
				Unitário Total s/ BDI	Unit. Total c/ BDI	Total	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$	1.492,61
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	3471,19	0,35	23,38%	R\$ 0,43	R\$ 1.492,61
2	TERRAPLENAGEM					R\$	12.572,03
2.1	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (347HP/LÂMINA: 8,70M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	472,14	11,52	23,38%	R\$ 14,21	R\$ 6.709,11
2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO -EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	711,52	6,68	23,38%	R\$ 8,24	R\$ 5.862,92
3	DRENAGEM					R\$	97.579,44
3.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	622,50	5,31	23,38%	R\$ 6,55	R\$ 4.077,38
3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020	M3	45,20	252,43	23,38%	R\$ 311,45	R\$ 14.077,54
3.3	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	54,00	73,37	23,38%	R\$ 90,52	R\$ 4.888,08
3.4	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	361,00	90,59	23,38%	R\$ 111,77	R\$ 40.348,97
3.5	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF_12/2020	UN	12,00	850,00	23,38%	R\$ 1.048,73	R\$ 12.584,76
3.6	Caixa de ligação e passagem - CLP 03 - areia extraída e brita produzida	un	2,00	1.621,07	23,38%	R\$ 2.000,08	R\$ 4.000,16
3.7	Poço de visita - PVI 02 - areia extraída e brita produzida	un	5,00	1.660,66	23,38%	R\$ 2.048,92	R\$ 10.244,60
3.8	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	622,50	9,58	23,38%	R\$ 11,82	R\$ 7.357,95
4	PAVIMENTAÇÃO					R\$	254.886,45
4.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	3.471,19	0,95	23,38%	R\$ 1,17	R\$ 4.061,29
4.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	3.471,19	50,50	23,38%	R\$ 62,31	R\$ 216.289,85
4.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	766,94	36,50	23,38%	R\$ 45,03	R\$ 34.535,31
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA					R\$	8.568,95
5.1	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMÍNIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	0,99	648,00	23,38%	R\$ 799,50	R\$ 791,51
5.2	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	264,00	23,88	23,38%	R\$ 29,46	R\$ 7.777,44
TOTAL DA OBRA						R\$	375.099,48

(Trezentos e setenta e cinco mil noventa e nove reais e quarenta e oito centavos)

Cocal do Sul (SC), 18 de maio de 2022.

Franci Menegon
Franci Menegon
Engenheira Civil
CREA-SC 161987-0

AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Estrada Geral, Linha Ferreira Ponte – CEP: 88.845-000
Fone/Fax: 48 3447-6545 – Cocal do Sul/ SC
CNPJ: 00.196.198/0001-20 Inscrição Estadual: 253.440.335

[Handwritten Signature]
AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTD.



MENEGON
Artefatos de Cimento

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/PMU/2022

PAVIMENTAÇÃO COM LAJOTAS SEXTAVADAS DE CONCRETO NA RUA JOÃO JOSÉ VIEIRA, NO BAIRRO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA/SC

ITEM	DESCRIÇÃO SERVIÇOS	PESQ%	VALOR R\$	1º MÊS		2º MÊS		TOTAL	
				% MENSAL	VALOR	% MENSAL	VALOR		
1	SERVICIOS PRELIMINARES	0,40%	R\$ 1.492,61	100,00%	R\$ 1.492,61			R\$ 1.492,61	100,00%
2	TERRAPLENAGEM	3,36%	R\$ 12.572,03	100,00%	R\$ 12.572,03			R\$ 12.572,03	100,00%
3	DRENAGEM	26,01%	R\$ 97.579,44	50,00%	R\$ 48.789,72	50,00%	R\$ 48.789,72	R\$ 97.579,44	100,00%
4	PAVIMENTAÇÃO	67,36%	R\$ 254.886,45	33,33%	R\$ 84.953,65	66,67%	R\$ 169.932,80	R\$ 254.886,45	100,00%
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	2,28%	R\$ 8.568,95			100,00%	R\$ 8.568,95	R\$ 8.568,95	100,00%
TOTAL NO MÊS			R\$ 375.099,48	39,41%	R\$ 147.808,02	60,59%	R\$ 227.291,46	R\$ 375.099,48	100,00%
VALOR ACUMULADO			R\$ 375.099,48	39,41%	R\$ 147.808,02	100,00%	R\$ 375.099,48	R\$ 375.099,48	100,00%

Cocal do Sul (SC), 12 de maio de 2022.

Franci Menegon
Franci Menegon
Engenheira Civil
CREA-SC 161987-0

AFM
AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

AFM ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
Estrada Geral, Linha Ferreira Ponte – CEP: 88.845-000
Fone/Fax: 48 3447-6545 – Cocal do Sul/ SC
CNPJ: 00.196.198/0001-20 Inscrição Estadual: 253.440.335