



CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM

PROPOSTA DE PREÇOS

01 DE JULHO DE 2022.
JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA.

**PREFEITURA DE JAGUARUNA – SC.
EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2022/PMJ**

PROPOSTA DE PREÇOS

"CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ATRAVÉS DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA RUA ERNESTO LACOMB (EXTENSÃO DE 596,99 METROS) E RUA MANOEL CRUZ (EXTENSÃO DE 667,06 METROS) NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA. MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, PROJETOS E DEMAIS ANEXOS ENCONTRAM-SE AO EDITAL NO EDITAL".

Prezados Senhores:

A empresa **JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.**, com sede na Rod. Paulino Búrigo, nº 840, Bairro Vila Nova, na cidade de Içara, inscrita no CNPJ nº 05.895.635/0001-18, por intermédio do seu representante legal Sr. **LUCAS ARCARO CIRICO**, brasileiro, casado, engenheiro civil, portador do CREA/SC nº 098510-0, e sob o CPF nº 064.191.779-10, portador da Cédula de Identidade nº 4261024 SSP/SC, residente e domiciliado no município de Içara/SC., conforme memorial descritivo e demais documentos que segue anexos ao edital pelo preço de **R\$ 1.896.030,03 (um milhão oitocentos e noventa e seis mil, trinta reais e três centavos)**.

1. (sessenta Declaramos que o prazo de validade para a nossa proposta é de 60) dias consecutivos, a contar da data de entrega de proposta;
2. Declaramos que o preço unitário e o preço global da proposta compreendem todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), leis sociais, administração, lucros, BDI., transporte, carga e descarga dos materiais, custos de instalação, mobilização e desmobilização, tapumes, fornecimento de materiais, mão-de-obra, máquinas, equipamentos e ferramental, licenças inerentes à especialidade e atributos e qualquer despesa acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.
3. Que executaremos os serviços cumprindo rigorosamente os projetos e memoriais, conforme estabelecido neste Edital.
4. Declaramos que o BDI % 23,66%.

Dados da Empresa: Razão Social: JR Construções e Terraplenagem LTDA
EPP, CNPJ.: 05.895.635/0001-18 Endereço: Rod. Paulino Burigo, nº 840,



Bairro: Vila Nova, na cidade de Içara- SC, CEP 88820-000. Fone: (48) 3432-0318 e-mail: licitacao.juridico@jrmc.com.br Contato: Naiara da Luz Moraes. Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 4270 Operação: 003 Conta Corrente: 394/2 Em nome: JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o Sr. **Julio César Romano Ceccon Leandro Remor**, brasileiro, casado, gerente comercial, portador da Cédula de Identidade nº 3.726.955 e sob o CPF nº 764.808.799-53, e-mail comercial@jrmc.com.br, como representante legal da empresa.

Içara – SC, 01 de julho de 2022.

JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA.

Lucas Arzaro Cirico

(Representante legal - Por procuração)

C.I: 4261024 / CPF: 064.191.779-10



CONSTRUÇÕES
INCORPORADORA DE IMOBILIÁRIOS

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA RUA ERNESTO LACOMB (EXTENSÃO DE 596,99 METROS) E RUA MANOEL CRUZ (EXTENSÃO DE 667,06 METROS) NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA - TP 11-2022

Cliente: Prefeitura de Jaguaruna
Cidade: Jaguaruna / SC

BDI: 23,66%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				4.347,92
1.1	PLACA DE OBRA				1.144,80
1.1.1	PLACA DE OBRA - N.22, ADESIVADA, DE 2,0 X 1,125 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	2,25	508,80	1.144,80
1.2	LIMPEZA				3.203,12
1.2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_05/2018	M2	884,84	3,62	3.203,12
2	DRENAGEM				634.119,32
2.1	GALERIAS, CAIXAS E BOCAS DE CAPTAÇÃO				595.929,91
2.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3	2.988,00	7,08	21.255,04
2.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	M3	99,60	276,14	27.503,54
2.1.3	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PSI, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM	M	254,00	35,05	8.902,70
2.1.4	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 300 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	M	254,00	31,42	7.980,68
2.1.5	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PSI, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 400 MM	M	529,00	49,75	26.317,75
2.1.6	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 400 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	M	529,00	34,48	18.239,92
2.1.7	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PSI, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 500 MM	M	642,00	71,11	45.652,62
2.1.8	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 500 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	M	642,00	35,22	22.611,24
2.1.9	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PSI, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM	M	4,00	81,89	327,56
2.1.10	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 600 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	M	4,00	46,02	184,08
2.1.11	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 1000 MM	M	567,00	467,29	264.953,43
2.1.12	ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO DE 1000 MM- JUNTA COM GEOTEXTIL	M	567,00	52,98	30.039,66
2.1.13	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUILOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA PEDE DE DRENAGEM. AF_12/2020	UNIDADE	13,00	1.029,83	13.387,79
2.1.14	BOCA DE LOBO SIMPLES COM BLOCOS DE CONCRETO MACIÇO, TAMPA DE CONCRETO - PARA DIÂMETROS ATÉ 60CM	UNIDADE	54,00	1.243,90	67.170,60
2.1.15	BOCA DE LOBO SIMPLES COM BLOCOS DE CONCRETO MACIÇO, TAMPA DE CONCRETO - PARA DIÂMETROS ENTRE 60CM E 100CM	UNIDADE	2,00	1.444,53	2.889,06

LUCAS ARCARO ORICO - CPF: 064.191.779-10

Eng. Civil (CREA/SC 026220-0/pt Representante legal

JR Construções e Terraplanagem Ltda



CONSTRUÇÕES
SOLUÇÕES DE INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA RUA ERNESTO LACOMB (EXTENSÃO DE 596,99 METROS) E RUA MANOEL CRUZ (EXTENSÃO DE 667,06 METROS) NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA - TP 11-2022

Cliente: Prefeitura de Jaguaruna
Cidade: Jaguaruna / SC

BDI: 23,66%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
2.1.16	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	2.131,88	12,58	26.819,05
2.1.17	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	856,12	2,14	1.832,10
2.1.18	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNIDADE	1,00	7.121,38	7.121,38
2.1.19	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	UNIDADE	1,00	2.841,71	2.841,71
2.2	EXECUÇÃO DE SUB BASE E BASE NAS TRAVESSIAS - L=1,5M - MACADAME SECO=15 cm - BASE= 15 cm - DMT 3,00KM				24.917,13
2.2.1	COMPACTAÇÃO DE SOLO DAS VALAS EM TRAVESSIAS EM CAMADAS DE 30 CM	M3	562,50	4,69	2.638,13
2.2.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE MACADAME SECO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,98	166,36	10.144,63
2.2.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	182,93	2,14	391,47
2.2.4	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,98	186,15	11.351,43
2.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	182,93	2,14	391,47
2.3	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO COM ESPESURA DE 5CM L=175,00M X 1,50M E PAVER L=12M X 1,50M				11.723,38
2.3.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	13,13	832,18	10.926,52
2.3.2	REASSENTAMENTO DE BLOCOS RETANGULAR PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS RETANGULAR - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	18,00	44,27	796,86
2.4	REASSENTAMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA - RUA DA TV				1.539,90
2.4.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO SEXTAVADO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	30,00	51,33	1.539,90
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA				1.152.794,60
3.1	REPERFILAGEM - L=9,00M MANOEL CRUZ - L=8,00M ERNESTO LACOMB - e=2cm - DMT= 19,4KM				503.903,66

LUCAS ARCARO CIRICO - CPF: 064.191.779-10
Eng. Civil (CREA/SC 098510-9) - Representante legal
JR Construções e Terraplanagem Ltda



CONSTRUÇÕES
ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA RUA ERNESTO LACOMB (EXTENSÃO DE 596,99 METROS) E RUA MANOEL CRUZ (EXTENSÃO DE 667,06 METROS) NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA - TP 11-2022

Cliente: Prefeitura de Jaguaruna

Cidade: Jaguaruna / SC

BDI: 23,66%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
3.1.1	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - INCLUSIVE VARREDURA DA SUPERFÍCIE	M2	10.779,46	7,21	77.719,91
3.1.2	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	10.779,46	3,43	36.973,55
3.1.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	215,59	1.763,81	380.259,80
3.1.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	4.182,43	2,14	8.950,40
3.2	CAMADA DE ROLAMENTO - L=8,8 MANOEL CRUZ - L=7,8M ERNESTO LACOMB - e=3cm - DMT = 19,4KM				648.890,94
3.2.1	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	10.526,65	3,43	36.106,41
3.2.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	315,80	1.763,81	557.011,20
3.2.3	TRAVESSIA ELEVADA - RUA MANOEL CRUZ (ADAPTAÇÃO LOMBADA EXISTENTE)	M2	2,00	8.025,35	16.050,70
3.2.4	TRAVESSIA ELEVADA - RUA ERNESTO LACOMB (SEM LOMBADA EXISTENTE)	M2	2,00	13.228,59	26.457,18
3.2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	6.198,81	2,14	13.265,45
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA				104.777,19
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL				104.777,19
4.1.1	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRA- ESPESSURA 0,4 MM	M2	853,44	37,03	31.602,88
4.1.2	PINTURA DE SETAS OU ZEBRADOS COM TINTA ACRÍLICA COM MICRO ESFERAS DE VIDRA- ESPESSURA 0,4 MM	M2	192,50	55,26	10.637,55
4.1.3	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL OCTOGONAL RI - 0,241CM DE LADO - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - POSTE INCLUSO	UNIDADE	6,00	595,71	3.574,26
4.1.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR 60CM DIAM. - REGULAMENTAÇÃO - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - POSTE INCLUSO	UNIDADE	6,00	600,65	3.603,90
4.1.5	PLACA DE DENOMINAÇÃO DE RUAS (ESQUINA) 30X50CM - INFORMATIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - POSTE INCLUSO	UNIDADE	8,00	613,43	4.907,44
4.1.6	PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL QUADRADA ADVERTÊNCIA - 60X60CM - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO -POSTE INCLUSO	UNIDADE	18,00	651,76	11.731,68
4.1.7	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR 50X70CM DIAM. - REGULAMENTAÇÃO - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - POSTE INCLUSO	UNIDADE	16,00	630,33	10.085,28
4.1.8	PLACA DE SINALIZAÇÃO CIRCULAR 60CM DIAM. - REGULAMENTAÇÃO CICLOFAIXA - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - POSTE INCLUSO (2 PLACAS EM UM POSTE)	UNIDADE	2,00	779,53	1.559,06
4.1.9	PLACA DE SINALIZAÇÃO RETANGULAR 150X50CM - PINTURA REFLETIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - POSTE INCLUSO	UNIDADE	1,00	1.280,00	1.280,00

LUCAS ARCARO CIRICO - CPE-064.191.779-10

Eng. Civil (CREA/SC 098510-0) - Representante legal

JR Construções e Terraplanagem Ltda



CONSTRUÇÕES
ENGENHARIA DE INFRAESTRUTURA


PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA RUA ERNESTO LACOMB (EXTENSÃO DE 596,99 METROS) E RUA MANOEL CRUZ (EXTENSÃO DE 667,06 METROS) NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA - TP 11-2022

Cliente: Prefeitura de Jaguaruna
Cidade: Jaguaruna / SC


BDI: 23,66%

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	UNITÁRIO	TOTAL (R\$)
4.1.10	TACHA REFLETIVA EM PLÁSTICO INJETADO - BIDIRECIONAL TIPO I - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - MANOEL CRUZ E ERNESTO LACOMB	UNIDADE	157,50	21,21	3.340,58
4.1.11	TACHÃO REFLETIVO EM RESINA SINTÉTICA - BIDIRECIONAL - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO - CICLOFAIXA	UNIDADE	296,00	75,86	22.454,56
TOTAL GERAL (R\$):					1.896.030,03

LUCAS ARCARO CIRICO - CPF: 084.151.779-10
Eng. Civil (CREA/SC 09252057) - Representante legal
J.R. Construções e Terraplanagem Ltda

		CRONOGRAMA FÍSICO X FINANCEIRO	
CLIENTE:		Prefeitura de Jaguaruna	
OBRA:		PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA RUA ERNESTO LACOMB (EXTENSÃO DE 596,99 METROS) E RUA MANOEL CRUZ (EXTENSÃO DE 667,06 METROS) NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA - TP 11-2022	

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	%	VALOR DAS OBRAS E SERVIÇOS (R\$)	PARCELAS									
				1	2	3	4	5	6				
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	PLACA DE OBRA	0,06%	1.144,80	100,00%	1.144,80								
1.2	LIMPEZA	0,17%	3.203,12	100,00%	3.203,12								
2	DRENAGEM												
2.1	GALERIAS, CAIXAS E BOCAS DE CAPTAÇÃO	31,43%	595.929,91	47,01%	280.146,65	52,99%	315.783,26						
2.2	EXECUÇÃO DE SUB BASE E BASE NAS TRAVESSIAS - L=1,5M - MACADAME SECO=15 cm - BASE= 15 cm - DMT 3,00KM	1,31%	24.917,13	100,00%	24.917,13								
2.3	RECONSTRUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO COM ESPESURA DE 15CM L=1,50M E PAVER L=1,2M X 1,50M	0,62%	11.723,38	100,00%	11.723,38								
2.4	REASSENTAMENTO DE LAJOTA SEXTAVADA - RUA DA TV	0,06%	1.539,90	100,00%	1.539,90								
3	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA												
3.1	PERFILAGEM - L=6,00M MANOEL CRUZ - L=8,00M ERNESTO LACOMB - e=2cm - DMT= 19,40M	26,58%	503.903,66	100,00%	503.903,66								
3.2	CAMADA DE ROLAMENTO - L=6,8 MANOEL CRUZ - L=7,8M ERNESTO LACOMB - e=3cm - DMT = 19,4KM	34,22%	648.890,94	100,00%	648.890,94								
4	SINALIZAÇÃO VIÁRIA												
4.1	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	5,53%	104.777,19	100,00%	104.777,19								
TOTAL SIMPLES				16%	309.411,70	44%	832.950,20	34%	648.890,94	6%	104.777,19		
TOTAL ACUMULADO				16%	309.411,70	60%	1.142.361,90	94%	1.791.252,84	100%	1.896.030,03	100%	1.896.030,03


 LUCAS ARCANO CIRCO - CPF: 066.046.279-10
 Eng. Civil (CREA/SC 096550-0/2014) - Profissional legal
 R/R CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS DE DRENAGEM LTDA
 CNPJ: 05.895.635/0001-38





CLIENTE: Prefeitura de Jaguaruna

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA RUA ERNESTO LACOMB (EXTENSÃO DE 596,99 METROS) E RUA MANOEL CRUZ (EXTENSÃO DE 667,06 METROS) NO MUNICÍPIO DE JAGUARUNA - TP 11-2022

COMPOSIÇÃO DO BDI CONFORME ACORDÃO TCU 2.622/2013 - Obras de Rodovias e Ferrovias mão-de-obra onerada

ITEM	DESCRIMINAÇÃO	SIGLAS	%	VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO
1	Administração central	AC	4,00%	3,80%	4,67%
2	Seguros e Garantia	S+G	0,35%	0,32%	0,74%
3	Risco	R	0,50%	0,50%	0,97%
4	Despesas Financeiras	DF	1,02%	1,02%	1,21%
5	Lucro	L	6,65%	6,64%	8,69%
6	Taxa de incidência de impostos	I = PIS + COFINS + CPRB + ISS	8,65%	7,65%	10,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	0,65%	0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	3,00%	3,00%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	0,00%	0,00%	0,00%
6.4	ISS	ISS	5,00%	2,00%	3,00%

BDI =	$\frac{(1+AC+S+G+R).(1+DF).(1+L)}{(1-I)}$
BDI	23,66%

LUCAS ARCARO CIRICO - CPF: 064.191.779-10
Eng. Civil (CREA/SC-098510-0) Representante legal
JR CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 05.895.635/0001-18